




- Programa: ŽEMĖS IR MAISTO ŪKIO, KAIMO, ŽUVININKYSTĖS, ŽEMĖS TVARKYMO IR FITOSANITARIJOS VYSTYMO FUNKCIJŲ VYKDYMAS
- Priemonė: „ATLIKTI MELIORACIJOS DARBŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOJIMO VALSTYBINĘ PRIEŽIŪRĄ“
- Veiklos sritis: MELIORACIJOS DARBŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOJIMO VALSTYBINĖ PRIEŽIŪRA

**MELIORACIJOS DARBŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ
NAUDOJIMO VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS ATLIKTŲ DARBŲ
2023 M. III KETVIRČIO ATASKAITA**

OBJEKTAS: Melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinė priežiūra

 ŽEMĖS ŪKIO DUOMENŲ CENTRAS		VALSTYBĖS ĮMONĖ ŽEMĖS ŪKIO DUOMENŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-1, LT-03105 Vilnius tel. (8~5) 266 0620; el. p. info@zudc.lt		Užsakovas: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	2023 m. sausio 25 d. sutartis Nr. 8P-23-11 2023 m. III ketvirčio ataskaita
Administravimo departamento direktorė, atliekanti generalinio direktoriaus funkcijas	Lina Zinkevičienė		2023-09-29	
Melioracijos skyriaus vadovė	Reda Bankauskaitė		2023-09-29	

TURINYS

BENDROJI DALIS	7
MELIORACIJOS DARBŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOJIMO VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS ATLIKTŲ DARBŲ 2023 M. III KETVIRČIO ATASKAITA	9
MELIORACIJOS DARBŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOJIMO VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS ATLIKTŲ DARBŲ 2023 M. III KETVIRČIO ATASKAITOS PRIEDAI	102
1 Priedas. Kompleksinis Tauragės rajono savivaldybės veiklos melioracijos srityje patikrinimas, remiantis melioracijos techniniais reglamentais: MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, MTR 1.07.01:2006 „Melioracijos statinių statybos leidimas“, MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“.	103
<i>2023-07-24 Melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-75</i>	104
2 Priedas. Akmenės, Biržų, Ignalinos, Joniškio, Kaišiadorių, Kretingos, Mažeikių, Molėtų, Pakruojo, Pasvalio, Panevėžio, Rokiškio, Tauragės, Telšių, Skuodo, Šakių, Šilutės, Ukmergės, Varėnos, Vilkaviškio rajonų savivaldybių teritorijose vykdomų ar įvykdytų melioracijos statinių statybos darbų kokybę ir biudžeto lėšų panaudojimo tikrinimas	108
<i>2023-09-14 Melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-96</i>	109
<i>2023-09-12 Melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-95</i>	113
<i>2023-09-12 Melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-94</i>	117
<i>2023-09-11 Melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-93</i>	121
<i>2023-08-30 Melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-92</i>	124
<i>2023-08-29 Melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-91</i>	128
<i>2023-08-28 Melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-89</i>	132
<i>2023-08-25 Melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-88</i>	136
<i>2023-08-21 Melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-87</i>	143
<i>2023-08-18 Melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-86</i>	146
<i>2023-08-10 Melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-84</i>	151
<i>2023-08-07 Melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-83</i>	157
<i>2023-08-04 Melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-82</i>	160
<i>2023-08-04 Melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-80</i>	164
<i>2023-07-27 Melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-78</i>	169
<i>2023-07-26 Melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-77</i>	174
<i>2023-07-25 Melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-76</i>	179
<i>2023-07-24 Melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-74</i>	183
<i>2023-07-10 Melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-73</i>	187
<i>2023-07-07 Melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-72</i>	192
3 Priedas. Dalyvavimo [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] rajonų savivaldybių teritorijų melioruotos žemės savininkų ir naudotojų skundų, susijusių su melioracijos statiniais	197

nagrinėjime rezultatai (melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktai, atsakymo raštai į prašymus, skundus, pranešimus, raštus)	
█████████ rajono savivaldybės administracijos ██████████ ██████████ skyriaus 2023-09-14 melioracijos statinių apžiūros aktas	198
█████████ rajono savivaldybės ██████████ kadastro vietovės dalies melioracijos planas M 1: 2000	199
█████████ rajono savivaldybės administracijos 2023-09-08 raštas Nr. 13-2660 „Dėl atstovo delegavimo“ (dokumento metaduomenų kortelė)	200
Žemės ūkio duomenų centro 2023-09-13 raštas Nr. 1S-12002 „Dėl skundo persiuntimo nagrinėti pagal kompetenciją“ kartu su pridedamais dokumentais (█████████ savivaldybės ██████████ miesto kadastro vietovės dalies melioracijos planas M 1: 5000, dokumento metaduomenų kortelė)	202
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2023-09-04 raštas Nr. D8(E)-5127 „Dėl skundo persiuntimo pagal kompetenciją“ kartu su pridedamais dokumentais (█████████ ██████████ 2023-08-28 skundas, dokumento metaduomenų kortelė)	207
█████████ rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjo ██████████ ██████████ 2023-08-28 el. paštu persiūstas laiškas nuo ██████████ ██████████ apie nustatyto pažeidimo pašalinimą kartu su pridedamais dokumentais (fotonuotraukos)	210
Žemės ūkio duomenų centro Melioracijos skyriaus projektų vadovės (inžinierės-inspektorės) Marytės Kmitienės 2023-08-13 el. paštu pateiktas atsakymas kartu su pridedamais dokumentais (fotonuotrauka)	215
█████████ rajono savivaldybės ██████████ kadastro vietovės dalies melioracijos planas M 1:5 000	217
2023-08-13 pranešimas apie melioracijos pažeidimą žemės sklype (█████████ g. ██████████, ██████████ k., ██████████ sen., ██████████ r. sav.)(dokumento metaduomenų kortelė)	218
Žemės ūkio duomenų centro 2023-08-22 raštas Nr. 1 S-10618 „Dėl skundo nagrinėjimo“ kartu su pridedamais dokumentais (duomenų suvestinė apie melioruotas žemės ir melioracijos statinių kiekius ir vertes pagal visas nuosavybės formas ██████████ r. savivaldybės ██████████ kadastro vietovės teritorijoje (2023 m. rugpjūčio 31 d.), dokumento metaduomenų kortelė)	220
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2023-08-03 raštas Nr.D8(E)-4702 „Dėl skundo persiuntimo nagrinėti pagal kompetenciją“ kartu su pridedamais dokumentais (█████████ ██████████ 2023-08-02 skundas, dokumento metaduomenų kortelė)	224
Žemės ūkio duomenų centro 2023-08-18 raštas Nr. 1S-10509 „Dėl griovio apsaugos zonos“ (dokumento metaduomenų kortelė)	239
█████████ rajono savivaldybės administracijos ██████████ skyriaus 2023-08-04. raštas Nr. 6B-28-3662 „Dėl griovio apsaugos zonų“ kartu su pridedamu dokumentu (P21965 projekto melioracijos planas M 1:2000, ištrauka iš žemėlapiu www.zis.lt)	242
Žemės ūkio duomenų centro 2023-07-27 raštas Nr. 1S-9491 „Dėl 2023-07-25 rašto“ kartu su pridedamais dokumentais (█████████ miesto dalies melioracijos planas M1:10 000, dokumento metaduomenų kortelė)	245

<p>████████ savivaldybės administracijos ██████████ ir ██████████ skyriaus 2023-07-25 raštas Nr. (22.29 Mr) SST-278 „Dėl ██████████ g. esančio vandens nuleidimo griovio“ kartu su pridedamu dokumentu (situacijos planas, dokumento metaduomenų kortelė)</p>	250
<p>████████ rajono savivaldybės administracijos 2023-08-28 raštas Nr. (4.1.9.E) D3-6463 „Dėl informacijos pateikimo“ (dokumento metaduomenų kortelė)</p>	253
<p>Žemės ūkio duomenų centro 2023-07-19 raštas Nr. 1S-9158 „Dėl rašto persiuntimo nagrinėti pagal kompetenciją“ kartu su pridedamais dokumentais (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ██████████ Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento 2023-07-17 rašto Nr. 2D-12513 „Dėl skundo persiuntimo nagrinėti pagal kompetenciją (████████, ██████████ k., ██████████ r. sav.)“ elektroninio dokumento nuorašas, ██████████ rajono savivaldybės ██████████ kadastro vietovės dalies melioracijos planas M 1:2000, dokumento metaduomenų kortelė)</p>	256
<p>████████ rajono savivaldybės administracijos 2023-08-25 raštas Nr. (5.1.23 Mr) A5-3774 „Dėl tarnybinės pagalbos nustatant vykdomų melioracijos griovio remonto darbų teisėtumo“ kartu su pridedamu dokumentu (suvestinis inžinerinių tinklų planas, dokumento metaduomenų kortelė)</p>	275
<p>Žemės ūkio duomenų centro 2023-07-17 raštas Nr. 1S-9042 „Dėl raštų persiuntimo nagrinėti pagal kompetenciją“ kartu su pridedamais dokumentais (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ██████████ Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento 2023-07-12 rašto Nr. 2D-12243 „Dėl skundo persiuntimo nagrinėti pagal kompetenciją“ elektroninio dokumento nuorašas, ██████████ rajono savivaldybės ██████████ kadastro vietovės dalies melioracijos planas M 1:4000, dokumento metaduomenų kortelė)</p>	279
<p>Žemės ūkio duomenų centro 2023-06-29 raštas Nr. 1S-8158 „Dėl pranešimo persiuntimo nagrinėti pagal kompetenciją“ kartu su pridedamais dokumentais (████████ ██████████ 2023-06-26 pranešimas apie ██████████ upės pylimo pažeidimą, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ██████████ rajono skyriaus 2022-08-04 raštas Nr. 12SD-3462-(14.1.137E.) „Dėl pylimo prie ██████████ upės“, ██████████ rajono savivaldybės ██████████ kadastro vietovės dalies melioracijos planas M 1:2500, dokumento metaduomenų kortelė)</p>	331
<p>████████ rajono savivaldybės administracijos ██████████ skyriaus 2023-07-10 raštas Nr. R7-1251 „Dėl gauto skundo“ (dokumento metaduomenų kortelė)</p>	338
<p>Žemės ūkio duomenų centro 2023-06-28 raštas Nr. 1S-8118 „Dėl pranešimo persiuntimo nagrinėti pagal kompetenciją“ kartu su pridedamais dokumentais (vietinio gyventojų (pareiškėjo) 2023-06-22 pranešimas apie melioracijos pažeidimus, ██████████ rajono savivaldybės ██████████ kadastro vietovės dalies melioracijos planas M 1:2500, dokumento metaduomenų kortelė)</p>	340
<p>4 Priedas. Jonišchio, Širvintų, Ukmergės, Vilniaus rajonų savivaldybių teritorijose melioruotų plotų, valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių – vandens pralaidų, tiltų, tvenkinių ir kitų hidrotechninių statinių, griovių techninės priežiūros kontrolė</p>	345
<p>2023-08-14 Melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-97</p>	346

2023-08-04 Melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-81	349
2023-08-02 Melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-79	350
Žemės ūkio duomenų centro 2023-07-18 raštas Nr. 1S-9070 „Dėl melioruotos žemės ir melioracijos statinių techninės būklės vertinimo“ (dokumento metaduomenų kortelė)	363
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2023-06-16 raštas Nr. A33(1)-6344 „Dėl melioracijos ir hidrotechnikos statinių kasmetinės būklės vertinimo“ (dokumento metaduomenų kortelė)	368
2023-05-10 Melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-53	377
5 Priedas. Papildoma dokumentacija	384
Žemės ūkio duomenų centro 2023-08-29 raštas Nr. 1S-11021 „Dėl teisės akto projekto Nr. 1S-11021 derinimo“ (dokumento metaduomenų kortelė)	385
Žemės ūkio ministerijos pateiktas derinti teisės akto projektas: Nr. 23-12201 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-218 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo“	389
Žemės ūkio duomenų centro 2023-08-03 raštas Nr. 1S-9871 „Dėl informacijos pateikimo“ (dokumento metaduomenų kortelė)	392
Žemės ūkio ministerijos 2023-07-27 raštas Nr. 2D-1949 (3.1 E) „Dėl informacijos pateikimo“ kartu su priedamais dokumentais (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2023-07-25 raštas Nr. (1.39 E)7R-2962 „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse įtvirtintos administracinės nuobaudos-įspėjimo“	394
6 Priedas. Kita dokumentacija	403
Valstybės žemės fondo direktoriaus 2022-12-30 įgaliojimas Nr. Į-120	404

BENDROJI DALIS

Melioracijos darbų valstybinė priežiūra – Valstybinės priežiūros vykdytojų atliekama kontrolė, kurios tikslas – kontroliuoti, ar vykdant melioracijos darbus laikomasi įstatymų, melioracijos darbų techninių dokumentų reikalavimų, o statomi statiniai atitinka melioracijos statinių paskirties reikalavimus.

Melioracijos statinių naudojimo valstybinė priežiūra – Valstybinės priežiūros vykdytojų atliekama kontrolė, kurio tikslas – nustatyti, ar melioracijos sistemos techninė priežiūra atitinka įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių melioracijos darbų techninių dokumentų reikalavimus.

Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro (toliau – Žemės ūkio duomenų centras) Melioracijos skyriaus atsakingi darbuotojai (toliau – Valstybinės priežiūros vykdytojai), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų registro įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Administracinių nusižengimų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1278 „Dėl administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“, Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1996 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 283 „Dėl techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išdavimo taisyklių patvirtinimo“, Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-243 „Dėl melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklių patvirtinimo“, Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklėmis, patvirtintomis Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 3D-466 „Dėl melioracijos normatyvinių dokumentų patvirtinimo“, Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-1 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“, Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.02:2016 „Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros taisyklės“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-36 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.02:2016 „Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“, Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 3D-2 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“, Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-35 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“, Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, patvirtintu Lietuvos

Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-218 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“, Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.07.01:2006 „Melioracijos statinių statybos leidimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 3D-4 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.07.01:2006 „Melioracijos statinių statybos leidimas“ patvirtinimo“, Statybos techniniu reglamentu STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“, Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu valstybės įmonės Valstybės žemės fondo direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. GĮ-380 „Dėl melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kt. teisės aktų nuostatomis, vykdo melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą.

Valstybinės priežiūros vykdytojai liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais, atliekant melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą, vadovaujantis melioracijos techniniais reglamentais atliko kompleksinį patikrinimą 1 (vienoje) Tauragės rajono savivaldybės veiklos melioracijos srityje (Ataskaitos Eil. Nr. 1, Ataskaitos 1 priedas); patikrino 20 (dvidešimt) Akmenės, Biržų, Ignalinos, Joniškio, Kaišiadorių, Kretingos, Mažeikių, Molėtų, Pakruojo, Pasvalio, Panevėžio, Rokiškio, Tauragės, Telšių, Skuodo, Šakių, Šilutės, Ukmergės, Varėnos, Vilkaviškio rajonų savivaldybių teritorijose vykdomų ar įvykdytų melioracijos statinių statybos darbų kokybę ir biudžeto lėšų panaudojimą (Ataskaitos Eil. Nr. 2, Ataskaitos 2 priedas); kartu su [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] miesto, [redacted], [redacted] rajonų savivaldybių melioracijos specialistais išnagrino 10 (dešimt) skundų, prašymų, užklausų, paklausimų, pranešimų, raštų ir pateikė pasiūlymus, kaip panaikinti pažeidimų pasekmes, parengė atsakymus į gautus raštus (Ataskaitos Eil. Nr. 4, Ataskaitos 3 priedas); atliko 4 (keturiose) savivaldybių (Joniškio, Širvintų, Ukmergės, Vilniaus) teritorijose melioruotų plotų, valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių – vandens pralaidų, tiltų, tvenkinių ir kitų hidrotechninių statinių, griovių techninės priežiūros kontrolės patikrinimus (Ataskaitos Eil. Nr. 5, Ataskaitos 4 priedas).

Valstybinės priežiūros vykdytojai, atlikus valstybinės priežiūros melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo priežiūros patikrinimus, surašė melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktus.

Žemės ūkio duomenų centras, vadovaudamasis su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Žemės ūkio ministerija) 2023 m. sausio 25 d. pasirašytos sutarties Nr. 8P-23-11 6.5 punktu, 6.5.4 papunkčiu ir 1 priedu Melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros 2023 m. darbų grafiku, bei vykdydamas sutartimi prisiimtus sutartinius įsipareigojimus parengė III ketvirčio (liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėn.) atliktų darbų ataskaitą kartu su priedais (melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktai, atsakymai į skundus/prašymus/raštus/pranešimus/užklausas/paklausimus) ir kitus dokumentus.

Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros tvarkos aprašo
3 priedas

2023 m. sausio 25 d. sutarties Nr. 8P-23-11 1 priedas

**MELIORACIJOS DARBŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOJIMO VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS ATLIKTŲ DARBŲ
2023 M. III KETVIRČIO ATASKAITA**

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
1.	<p>Kompleksinis savivaldybių veiklos melioracijos srityje patikrinimas, remiantis melioracijos techniniais reglamentais: MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, MTR 1.07.01:2006 „Melioracijos statinių statybos leidimas“, MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“.</p>	<p>2023-07-24 Aktas Nr. PA-75</p>	<p>2023 m. liepos 24 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-75 (Tauragės r. sav.). Patikrinimo objektas – Tauragės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Kaimo reikalų skyriaus veikla atliekant valstybines funkcijas melioracijos srityje. Administracijos Kaimo reikalų skyriuje dirba du už melioraciją atsakingi specialistai. Melioracijos specialistai turi nustatytą atitinkamą išsilavinimą. Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka specialistai yra atestuoti: Roma Volbikienė, kvalifikacijos atestatas Nr. S-570-T, galioja iki 2024-03-12, Reinoldas Volbikas, kvalifikacijos atestatas Nr. T-66-MT, galioja iki 2027-11-25. Melioracijos specialistų skaičius neatitinka pagal metodiką nustatyto specialistų skaičiaus (pagal patvirtintą normatyvą melioracijos funkcijoms atlikti turi dirbti 3,54 sąlyginių darbuotojų). Melioracijos specialistai darbe vadovaujasi Administracijos direktoriaus patvirtintais pareigybių aprašymais, įsakymais ir kitais teisės aktais, specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. Vadovaujantis Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>ūkio ministro 2013 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“, vykdoma valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių naudojimas ir priežiūra.</p> <p>Melioracijos statinių priežiūros, remonto darbams sąmatinė dokumentacija sudaroma prisilaikant „Melioracijos statinių projektavimas“, MTR 1.07.01:2006 nustatytų reikalavimų. Melioracijos statinių priežiūros, remonto darbai vykdomi pagal parengtus ir patvirtintus projektus. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remontui, priežiūrai ir statinių naudojimui skirtos specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybėje planuojamos tikslingai. Rangovinės įmonės, vykdžiusios melioracijos statinių remonto ir rekonstrukcijos darbus, sutartinius įsipareigojimus įvykdė.</p> <p>Techninės sąlygos statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išduodamos vadovaujantis Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1996 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 283 „Dėl Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo taisyklių patvirtinimo“. Statybos leidimus, tame tarpe ir melioracijos darbams, teisės aktų nustatyta tvarka išduoda savivaldybės administracijos Architektūros ir geodezijos skyrius. Melioracijos statiniai ir sistemos pertvarkomi, prisilaikant išduotų techninių sąlygų reikalavimų, darbus atlieka atestuotos įmonės, atlikti darbai melioracijos specialisto tikrinami ir priimami. Užbaigti darbai priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-35 Dėl</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>melioracijos techninio reglamento MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“.</p> <p>Iki 2023 m. birželio 1 d. atlikta suderinimų ir išduota sąlygų 28 vnt., iš jų miškams įveisti ne miško žemėje 2 vnt., planavimo sąlygos žemės sklypų formavimo/pertvarkymo projektams rengti (ŽPDRIS) 18 vnt., pateikta erdvinių duomenų 137 vnt. ir suderinta 108 vnt., topografinių nuotraukų ir planų ir inžinerinių tinklų planų sistema (TIIS), suderinta projektų 68 vnt. iš jų per sistemą „Infostatyba“ 26 vnt., žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema (ŽPDRIS) 31 vnt., kiti projektai 11 vnt. (elektros tinklų įrengimo, kelio remonto ir pan.) projektai, suderinta prašymų dirbtinų nepratekančių vandens telkinių įrengimui 0 vnt.</p> <p>2023 m. valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechninių statinių avarinių gedimų užregistruota prašymų 0 vnt. (dėl melioruotuose plotuose atsiradusių gedimų).</p> <p>Administracijos direktoriaus 2023-01-26 įsakymu Nr. 5T-35 sudaryta Administracijos vykdomų statybų srities prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų nuolatinė komisija, kuri savo darbe vadovaujasi viešųjų pirkimų komisijų darbo reglamentu, patvirtintu Administracijos direktoriaus 2021-12-28 įsakymu Nr. 5-931 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos sudaromų viešųjų pirkimų komisijų darbo reglamento patvirtinimo“.</p> <p>2023 m. Tauragės rajono savivaldybės melioracijos darbų programoje numatytus darbus atlieka rangovai parinkti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu bei Administracijos direktoriaus 2022-03-10 įsakymu Nr. 5-226 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.</p> <p>Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės kasmetinis vertinimas</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>atliekamas vadovaujantis Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo metodika ir Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ ir 2023 metų melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės vertinimo (apžiūros) grafiko patvirtinimas 2022 m. liepos 20 d. direktoriaus įsakymu N.S-611. Būklės vertinimas atliekamas popieriuje, o paskui sukeliamas į MelGis duomenų bazę. Objektai programai parenkami pagal būklės vertinimą ir prašymus, asmenų pateikusių prašymus valstybei priklausančių melioracijos statinių remontui atlikti.</p> <p>Tvenkinių hidrotechnikos statinių techninė priežiūra atliekama vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės priežiūros ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamo turto kadastro objektų formavimo tvarka“. Hidrotechnikos statinių būklė įvertinta, statinių techninės priežiūros ir naudojimo priežiūros dokumentacija tvarkoma ir saugojama. Hidrotechninių statinių priežiūrą atlieka Reinoldas Volbikas, (kvalifikacijos atestatas Nr. T-66-MT, galioja iki 2027-11-25) ir SPSC atestato Nr. 4183 Hidrotechninių statinių kasmetines apžiūras atlieka Administracijos direktoriaus 2023-06-09 įsakymu Nr.S-377 paskirta komisija.</p> <p>Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaita vykdoma vadovaujantis Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-243 „Dėl melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaita tvarkoma pagal kadastro vietas, jose išskiriant vienetais tiltus ir tvenkinių hidrotechnikos statinius.</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinius, kuriuos valdo savivaldybė naikinimo atvejų nenustatyta.</p> <p>Savivaldybės melioracijos specialistai nėra aprūpinti elektroninėmis matavimo priemonėmis (GPS Trimble GeoXT) neveikia-sugedęs. Skaitmenine duomenų baze MelGIS imtuvais melioracijos specialistai naudojami. Melioruotos plotų būklės pasikeitimai kompiuterinėse laikmenose patikslinami ir perduodami ŽIS tvarkytojui. Melioracijos projektų planai M 1:2000 yra skenuoti ir georeferenciškai LKS-94 sistemoje orientuoti (18) kadastro vietovėse. Melioracijos planai M 1 :2000 vektorizuoti.</p> <p>Melioracijos projektų archyvas saugojamas nustatyta tvarka.</p> <p>Rajone 2014-2021 m. laikotarpyje yra įsisteigusios (6) melioracijos sistemų naudotojų asociacijos. Pagal priemonę „Parama žemės ūkio vandentvarka“ įgyvendinus projektus, pagerintos viešojo naudojimo melioracijos sistemos – 971,5 ha plote.</p> <p>Išvada – atlikus kompleksinį Tauragės rajono savivaldybės veiklos melioracijos srityje patikrinimą, nebuvo nustatyta jokių pažeidimų, todėl nebuvo ir pateikta jokių reikalavimų ar rekomendacijų.</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p>(Ataskaitos 1 priedas)</p>
2.	Patikrinta savivaldybių teritorijoje vykdomų ar įvykdytų melioracijos statinių statybos darbų kokybė ir biudžeto lėšų panaudojimas.	2023-07-07 Aktas Nr. PA-72	2023 m. liepos 7 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-72 (Pasvalio r. sav.). Patikrinimo objektas – Pasvalio rajono Pumpėnų ir Pušaloto sen. dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai. Pasvalio rajono Pumpėnų ir Pušaloto sen. dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbų techninio darbo projekto (toliau

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>– Projektas) pagrindiniai techniniai rodikliai: remontuojamų griovių bendras ilgis- 20,031 km, drenažo žiočių skaičius - 186 vnt., remontuojamų pralaidų skaičius- 21 vnt.</p> <p>Užduotį projektavimui parengė Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjas Vaidotas Kuodis. Projekto techniniams sprendiniams priimti buvo atlikti melioraciniai tyrinėjimai. Sąmatos sudarytos pagal 2022-04 statybos resursų skaičiuojamąsias rinkos kainas. Tyrinėjimo dokumentacija sukomplektuota atskira byla, patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjo Vaidoto Kuodžio. Projektavimo darbus atliko Editos Balčiūnienės IĮ (kvalif. atestatas Nr. 137-PmAT, kuris galioja iki 2025-12-23). Projekto vadovas – E. Balčiūnienė, kvalif. atestatas Nr. S-338 PmAT.</p> <p>Projekto rengimo, svarstymo, derinimo procedūros atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.</p> <p>Projektui ekspertizę 2022-10-12 atliko UAB „Projektų analizės institutas“ (kvalif. atestatas Nr. Em-2), ekspertizės aktas Nr. 22-191. Ekspertizės išvadoje akcentuojama, kad Projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų ir kitų statybos teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Vadovaujantis 2022 m. lapkričio 4 d. rangos darbų sutartimi Nr. ASR-513 uždaroji akcinė bendrovė „Biržų ranga“ (kvalifikacijos atestatas 29-MT, galioja iki 2027-03-31) atlieka statybos ir montavimo darbus, kurių vertė 151 990,70 eurai. Statybos darbų vadovas Deimantas Simėnas (kvalifikacijos atestatas Nr. S-689-M, kuris galioja iki 2026-01-27).</p> <p>Statybos techninę priežiūrą pagal 2022-10-28 sutartį Nr. ASR-504 atlieka</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		2023-07-10 Aktas Nr. PA-73	<p>techninis prižiūrėtojas Alvydas Gudonis (kvalifikacijos atestatas S-315-MT, galioja iki 2026-02-12).</p> <p>Patikrinus vietoje atliekamus Pasvalio rajono Pumpėnų ir Pušaloto sen. dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbus, nustatyta, kad yra atlikti šie remonto darbai: krūmų šalinimas nuo griovių šlaitų; griovių dugno valymas; drenažo žiočių įrengimas.</p> <p>Patikrinus atliktus remonto darbus, jokių technologinių pažeidimų nenustatyta, melioracijos darbų kokybė gera.</p> <p>Melioracijos statinių remonto darbams naudojami tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas, kurios surašytos statybos darbų žurnale. Statybos darbų žurnalas pildomas tvarkingai. Surašyti paslėptų darbų aktai ir atsakingų asmenų pasirašyti. Laikomasi nustatytų prioritetų ir tinkamų finansuoti išlaidų.</p> <p>Išvada – Pasvalio rajono Pumpėnų ir Pušaloto sen. dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbų kokybė yra gera bei naudojama tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas.</p> <hr/> <p>2023 m. liepos 10 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-73 (Biržų r. sav.).</p> <p>Patikrinimo objektas – Biržų rajono Kruto ir Žvejotgalos sausinimo sistemų dalies melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechnikos įrenginių rekonstravimo darbai.</p> <p>Biržų rajono Kruto ir Žvejotgalos sausinimo sistemų dalies melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechnikos įrenginių rekonstravimo techninio</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>darbo projekto (toliau – Projektas) pagrindiniai techniniai rodikliai: rekonstruojamų griovių bendras ilgis- 23,270 km, drenažo žiočių skaičius- 231 vnt., rekonstruojamų pralaidų skaičius- 19 vnt.</p> <p>Užduotį projektavimui parengė Biržų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus inžinierius melioratorius Rimantas Šikšnys.</p> <p>Projekto techniniams sprendiniams priimti buvo atlikti melioraciniai tyrinėjimai. Sąmatos sudarytos pagal 2021-10 statybos resursų skaičiuojamąsias rinkos kainas. Tyrinėjimo dokumentacija sukomplektuota atskira byla, patvirtinta Biržų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus inžinieriaus melioratoriaus Rimanto Šikšnio. Projektavimo darbus atliko UAB „Panevėžio HIDROPLANAS“ (kvalifikacijos atestatas Nr. 85-PmAT, kuris galioja iki 2025-12-23). Projekto vadovas – R. Kiudulas (kvalifikacijos atestatas Nr. S-626-PmAT).</p> <p>Projekto rengimo, svarstymo, derinimo procedūros atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.</p> <p>Projektui ekspertizę atliko UAB „Projektų analizės institutas“ (kvalif. atestatas Nr. Em-2), surašydamas 2022-03-22 ekspertizės aktą Nr. 22-117.</p> <p>Rekonstruoti statinį leidimą išdavė Biržų rajono savivaldybės administracija 2022-04-15 leidimo Nr. LRS-52-220415-00005. Vadovaujantis 2022 m. rugpjūčio 2 d. rangos darbų sutartimi Nr. SRV-304 uždaroji akcinė bendrovė „Biržų ranga“ (kvalifikacijos atestatas 29-MT, galioja iki 2027-03-31) atlieka statybos ir montavimo darbus, kurių vertė 236 269,83 eurai. Statybos darbų vadovė Daiva Janonienė (kvalifikacijos atestatas Nr. S-771-M, kuris galioja iki 2024-03-12).</p> <p>Statybos techninę priežiūrą pagal 2022-08-16 sutartį Nr. SRV-316 atlieka Editos Balčiūnienės individuali įmonė, techninis prižiūrėtojas Edita</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		<p>2023-07-24 Aktas Nr. PA-74</p>	<p>Balčiūnienė (kvalifikacijos atestatas S-338-PmAT, galioja iki 2024-03-12). Patikrinus vietoje atliekamus Biržų rajono savivaldybėje Kruto ir Žvejotgalos sausinimo sistemų dalies melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechnikos įrenginių rekonstravimo darbus, jokių technologinių pažeidimų nenustatyta, melioracijos darbų kokybė gera.</p> <p>Melioracijos statinių remonto darbams naudojami tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas, kurios surašytos statybos darbų žurnale. Statybos darbų žurnalas pildomas teisės aktų nustatyta tvarka. Surašyti paslėptų darbų aktai ir atsakingų asmenų pasirašyti. Laikosi nustatytų prioritetų ir tinkamų finansuoti išlaidų.</p> <p>Išvada – atliekamų Biržų rajono savivaldybėje Kruto ir Žvejotgalos sausinimo sistemų dalies melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechnikos įrenginių rekonstravimo darbų kokybė yra gera bei naudojama tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas.</p> <hr/> <p>2023 m. liepos 24 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-74 (Tauragės r. sav.).</p> <p>Patikrinimo objektas – Tauragės rajono Žygaičių seniūnijos Aukštupių kadastro vietovės griovių ir jų statinių remonto darbai.</p> <p>Tauragės rajono melioracijos statinių techninio darbo projekto (toliau-Projektas) pagrindiniai techniniai rodikliai: remontuojamų griovių ilgis – 4,862 km; remontuojamų drenažo žiočių – 43 vnt.; remontuojamų pralaidų – 9 vnt.</p> <p>Užduotį projektavimui parengė Tauragės rajono savivaldybės</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>administracijos Kaimo reikalų skyriaus vyriausias specialistas Reinoldas Volbikas.</p> <p>Projekto techniniams sprendiniams priimti buvo atlikti melioraciniai tyrinėjimai. Sąmatos sudarytos pagal 2021-10 statybos resursų skaičiuojamąsias rinkos kainas. Tyrinėjimo dokumentacija sukomplektuota atskira byla, patvirtinta Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto Reinoldo Volbiko.</p> <p>Projektavimo darbus atliko S. Janušo individuali įmonė (kvalifikacijos atestatas Nr. 95-PmAT). PV – S. Janušas (kvalifikacijos atestatas Nr. S-191-PmAMT).</p> <p>Projekto rengimo, svarstymo, derinimo procedūros atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.</p> <p>Vadovaujantis 2022 m. rugsėjo 21 d. rangos sutartimi Nr. 518-933 uždaroji akcinė bendrovė „Kalibrus“ (kvalifikacijos atestatas 262-M, galioja iki 2026-02-12) atlieka statybos ir montavimo darbus, kurių vertė 86660,89 eurai. Statybos darbų vadovas Algirdas Kazlauskas (kvalifikacijos atestatas Nr. S-105-M, kuris galioja iki 2028-03-20), paskirtas įsakymu.</p> <p>Vadovaujantis 2022 m. rugpjūčio 26 d. žodine sutartimi Nr.441/22 statybos techninę priežiūrą atlieka S. Janušo individuali įmonė (kvalifikacijos atestatas S-95-PmAT, galioja iki 2028-01-25). Techninę priežiūrą atlieka S. Janušas (kvalifikacijos atestatas S-191-PmAMT, galioja iki 2028-01-25).</p> <p>Patikrinus vietoje atliekamus Tauragės rajono Žygaičių seniūnijos Aukštupių kadastrinės vietovės griovių ir jų statinių remonto darbus jokių technologinių pažeidimų nenustatyta, gera melioracijos darbų kokybė.</p> <p>Melioracijos statinių remonto darbams naudojami tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas, kurios surašytos statybos</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		2023-07-25 Aktas Nr. PA-76	<p>darbų žurnale. Statybos žurnalas pildomas teisės aktų nustatyta tvarka. Surašyti paslėptų darbų aktai ir atsakingų asmenų pasirašyti. Laikosi nustatytų prioritetų ir tinkamų finansuoti išlaidų. Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 5-417 paskirta komisija melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti.</p> <p>Išvada – vykdomų Tauragės rajono Žygaičių seniūnijos Aukštupių kadastro vietovės griovių ir jų statinių remonto darbų kokybė yra gera bei naudojama tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas.</p> <hr/> <p>2023 m. liepos 25 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-76 (Kretingos r. sav.).</p> <p>Patikrinimo objektas – Kretingos rajono melioracijos griovių ir jų statinių remonto darbai.</p> <p>Kretingos rajono melioracijos statinių techninio darbo projekto (toliau-Projektas) pagrindiniai techniniai rodikliai: remontuojamų griovių ilgis – 10,586 km; remontuojamų drenažo žiočių – 151 vnt.; remontuojamų pralaidų – 11 vnt.</p> <p>Užduotį projektavimui parengė Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus specialistas Leonas Rimeika.</p> <p>Projekto techniniams sprendiniams priimti buvo atlikti melioraciniai tyrinėjimai. Sąmatos sudarytos pagal 2021-10 statybos resursų skaičiuojamąsias rinkos kainas. Tyrinėjimo dokumentacija sukomplektuota atskira byla, patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjos Ženetos Seniūnienės.</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>Projektavimo darbus atliko uždaroji akcinė bendrovė „Pamario krašto projektai“ (kvalifikacijos atestatas Nr.153-PmAT). PV – Vytautas Jakštas (kvalifikacijos atestatas Nr. S-224-PmAMT).</p> <p>Projekto rengimo, svarstymo, derinimo procedūros atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.</p> <p>Vadovaujantis 2022 m. rugpjūčio 05 d. rangos sutartimi Nr. S1-826 uždaroji akcinė bendrovė „Bebrūnė“ (kvalifikacijos atestatas 160-M, galioja iki 2025-12-23) atlieka statybos ir montavimo darbus, kurių vertė 206446,00 eurai. Statybos darbų vadovas Steponas Zubernius (kvalifikacijos atestatas Nr. S-94-MT, kuris galioja iki 2028-01-03).</p> <p>Statybos techninę priežiūrą atlieka uždaroji akcinė bendrovė „Pamario krašto projektai“ (kvalifikacijos atestatas 153-PmAT). Statinio statybos techninės priežiūros paslaugos įsigytos pagal 2023 m. gegužės 25 d sutartį Nr. S1-532. Statybos techninės priežiūros vadovas Vytautas Jakštas (kvalifikacijos atestatas Nr. S-224-PmAMT, galioja iki 2028-03-20).</p> <p>Patikrinus vietoje atliekamus Kretingos rajono melioracijos griovių ir jų statinių remonto darbus jokių technologinių pažeidimų nenustatyta, gera melioracijos darbų kokybė.</p> <p>Melioracijos statinių remonto darbams naudojami tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas, kurios surašytos statybos darbų žurnale. Statybos žurnalas pildomas tvarkingai. Surašyti paslėptų darbų aktai ir atsakingų asmenų pasirašyti.</p> <p>Laikosi nustatytų prioritetų ir tinkamų finansuoti išlaidų.</p> <p>Išvada – Kretingos rajono melioracijos griovių ir jų statinių remonto darbų kokybė yra gera bei naudojama tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas.</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		<p>2023-07-26 Aktas Nr. PA-77</p>	<p>2023 m. liepos 26 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-77 (Akmenės r. sav.).</p> <p>Patikrinimo objektas – „Akmenės rajono Eglesių k. v. Eglesio up. ir jo baseino griovių E-1 a, gr. Nr. A, E-3, E-4, gr. Nr. 6 paprastojo remonto darbai“ darbus.</p> <p>Akmenės r. melioracijos statinių techninio darbo projekto (toliau- Projektas) pagrindiniai techniniai rodikliai: remontuojamų griovių ilgis – 6,459 km; remontuojamų drenažo žiočių – 62 vnt.; remontuojama pralaidų – 8 vnt.</p> <p>Užduotį projektavimui parengė Akmenės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Ernesta Adomaitienė ir specialistė Aušra Urnėžienė. Projektavimo užduotį patvirtino Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas A. Pekauskas.</p> <p>Projekto techniniams sprendiniams priimti buvo atlikti melioraciniai tyrinėjimai. Sąmatos sudarytos pagal 2022-10 statybos resursų skaičiuojamąsias rinkos kainas. Tyrinėjimo dokumentacija sukomplektuota atskira byla, patvirtinta Akmenės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiosios specialistės Ernestos Adomaitienės.</p> <p>Projektavimo darbus atliko MB „Melprojekta“ (kvalifikacijos atestatas Nr. 268-PmAT). PV – O. Riaubienė (kvalifikacijos atestatas Nr. S-652-PmAT).</p> <p>Projekto rengimo, svarstymo, derinimo procedūros atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.</p> <p>Projekto ekspertizę atliko uždarnosios akcinės bendrovės „Projektų</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>ekspertizė“ (kvalifikacijos atestatas Nr. Em-5), Gintautas Milius (kvalifikacijos atestatas 8-Em) surašydamas 2022-10-21 ekspertizės aktą Nr.20/193-N(22)-2.</p> <p>Vadovaujantis 2023 m. kovo 28 d. rangos sutartimi Nr. SS-2023-276 UAB "L&O kompanija" (kvalifikacijos atestatas 205-MT, galioja iki 2026-01-27) atlieka statybos ir montavimo darbus, kurių vertė 18488,80 eurai. Statybos darbų vadovas Kęstutis Auzbikavičius (kvalifikacijos atestatas Nr. S-564-MT, kuris galioja iki 2023-12-17).</p> <p>Statybos techninę priežiūrą atlieka Akmenės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Ernesta Adomaitienė, (kvalifikacijos atestatas S-742-T, galioja iki 2028-01-03). Statybos techninis prižiūrėtojas paskirtas Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. PAV-92 „Dėl statybos darbų techninės priežiūros“.</p> <p>Patikrinus vietoje atliekamus Akmenės rajono Eglesių k. v. Eglesio up. ir jo baseino griovių E-1 a, gr. Nr. A, E-3, E-4, gr. Nr. 6 paprastojo remonto darbai“ darbus, jokių technologinių pažeidimų nenustatyta, gera melioracijos darbų kokybė</p> <p>Melioracijos statinių remonto darbams naudojami tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas, kurios surašytos statybos darbų žurnale. Statybos žurnalas pildomas tvarkingai. Surašyti paslėptų darbų aktai ir atsakingų asmenų pasirašyti.</p> <p>Laikosi nustatytų prioritetų ir tinkamų finansuoti išlaidų. darbai.</p> <p>Išvada – pagal „Akmenės rajono Eglesių k. v. Eglesio up. ir jo baseino griovių E-1 a, gr. Nr. A, E-3, E-4, gr. Nr. 6 paprastojo remonto darbai“ projektą darbų kokybė yra gera bei naudojama tik statybos produktai, turintys</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		<p>2023-07-27 Aktas Nr. PA-78</p>	<p>eksploatacinių savybių deklaracijas.</p> <hr/> <p>2023 m. liepos 27 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-78 (Skuodo r. sav.). Patikrinimo objektas – Skuodo rajono Ylakių kadastro vietovės melioracijos projekto Nr.2 1966 m. griovio K-2-1 pk. 0+00-13+14, griovio K-2-1-4 pk. 0+00-1+85, griovio K-2-1-2 pk. 0+00-4+70 ir melioracijos projekto Nr.18 1985 m., griovio K-2-1 pk. 7+00-11+45 ir juose esančių melioracijos įrenginių remonto darbai. Skuodo r. Ylakių melioracijos statinių techninio darbo projekto (toliau-Projektas) pagrindiniai techniniai rodikliai: griovių ilgis – 2,40 km; drenažo žiočių – 46 vnt.; pralaidos – 4 vnt. Užduotį projektavimui parengė Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Gintaras Timbaras, pasirašė skyriaus vedėja Alina Anužienė. Projekto techniniams sprendiniams priimti buvo atlikti melioraciniai tyrinėjimai. Sąmatos sudarytos pagal 2021-10 statybos resursų skaičiuojamąsias rinkos kainas. Tyrinėjimo dokumentacija sukomplektuota atskira byla, patvirtinta Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto Gintaro Timbaro. Projektavimo darbus atliko uždaroji akcinė bendrovė „Pamario krašto projektai“ (kvalifikacijos atestatas Nr. 153-PmAT). PV – V. Jakštas (kvalifikacijos atestatas Nr. S-224-PmAMT). Projekto rengimo, svarstymo, derinimo procedūros atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>Projekto ekspertizę atliko uždarosios akcinės bendrovės „Statybos ekspertų biuras“ (kvalifikacijos atestatas Nr. Em-6), Vytautas Bubėnas (kvalifikacijos atestatas Nr.03-Em) surašydamas 2022-05-16 ekspertizės aktą Nr.192/22.</p> <p>Vadovaujantis 2022 m. lapkričio 25 d. rangos sutartimi Nr.-R-5-1069 uždaros akcinės bendrovės „Kuršasta“ (kvalifikacijos atestatas 149-M, galioja iki 2025-03-10) atlieka statybos ir montavimo darbus, kurių vertė 54014,86 eurai. Statybos darbų vadovas Vincentas Navickas (kvalifikacijos atestatas Nr. S-127-MT, kuris galioja iki 2023-04-06). Vadovas paskirtas įsakymu.</p> <p>Vadovaujantis 2023 m. kovo 14 d. sutartimi Nr.VPS-21 statybos techninę priežiūrą atlieka MB „Tektava“, kvalifikacijos atestato neturi. Techninę priežiūrą atlieka Steponas Varkalys (kvalifikacijos atestatas S-130-PmAMT, galioja iki 2028-03-20).</p> <p>Patikrinus vietoje atliekamus Skuodo rajono Ylakių kadastro vietovės melioracijos projekto Nr.2 1966 m. griovio K-2-1 pk. 0+00-13+14, griovio K-2-1-4 pk. 0+00-1+85, griovio K-2-1-2 pk. 0+00-4+70 ir melioracijos projekto Nr.18 1985 m., griovio K-2-1 pk. 7+00-11+45 ir juose esančių melioracijos įrenginių remonto darbus jokių technologinių pažeidimų nenustatyta, gera melioracijos darbų kokybė.</p> <p>Melioracijos statinių remonto darbams naudojami tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas, kurios surašytos statybos darbų žurnale. Statybos žurnalas pildomas tvarkingai. Surašyti paslėptų darbų aktai ir atsakingų asmenų pasirašyti.</p> <p>Laikosi nustatytų prioritetų ir tinkamų finansuoti išlaidų.</p> <p>Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		2023-08-04 Aktas Nr. PA-80	<p>29 d. įsakymu Nr. A1-394 sudaryta komisija melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti.</p> <p>Išvada – Skuodo rajono Ylakių kadastro vietovės melioracijos projekto Nr.2 1966 m. griovio K-2-1 pk. 0+00-13+14, griovio K-2-1-4 pk. 0+00-1+85, griovio K-2-1-2 pk. 0+00-4+70 ir melioracijos projekto Nr.18 1985 m., griovio K-2-1 pk. 7+00-11+45 ir juose esančių melioracijos įrenginių remonto darbų kokybė yra gera bei naudojama tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas.</p> <hr/> <p>2023 m. rugpjūčio 4 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-80 (Ukmergės r. sav.).</p> <p>Patikrinimo objektas – Ukmergės rajono asociacijos „Kuršėlė“ ir Ukmergės rajono savivaldybės veikla, vykdant projektą „Asociacijos „Kuršėlė“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas Petronių kadastro vietovėse“ (toliau – Projektas). Parama gauta pagal priemonę „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai“.</p> <p>Tikrinimo metu nustatyta: 2021 m. birželio 28 d. tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir Ukmergės rajono Asociacijos „Kuršėlė“ pasirašyta Jungtinės veiklos sutartis Nr. 20-433 tikslu bendrai įgyvendinti Projektą. Projekto įgyvendinimo vieta – Ukmergės rajonas, Petronių kadastrinė vietovė. Užduotį projektavimui parengė Asociacijos „Kuršėlė“ direktorius Saulius Pociūnas. Projekto techniniams sprendiniams priimti buvo atlikti melioracijos statinių tyrinėjimai. Tyrinėjimo medžiagą techniškai patikrino ir priėmė Savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiasis</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>specialistas Raimondas Puodžiūnas.</p> <p>Tyrinėjimo dokumentacija sukomplektuota atskira byla, patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto Raimondo Puodžiūno.</p> <p>Projekto pagrindiniai techniniai rodikliai: bendras žemės sklypų plotas – 74,0 ha; griovių ilgis – 1,86 km; drenažo žiočių – 3 vnt.; drenažo šuliniai – 1 vnt.; patvankos šuliniai – 3 vnt.; rinktuvų ilgis – 8,350 km; sausintuvų ilgis – 7,600 km.</p> <p>Projekto skaičiuojamoji kaina nustatyta vadovaujantis VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro registruotomis 2022 m. balandžio mėn. rinkos kainomis.</p> <p>Melioracijos statinių tyrinėjimo ir projektavimo darbus atliko UAB „Panevėžio hidroplanas“ kodas 302472928. Projekto vadovas – Raimondas Kiudulas (kvalifikacijos atestatas Nr. S-626-PmAT galioja iki 2023-04-06).</p> <p>Melioracijos statinių rekonstravimo darbus atlieka UAB „Ukmergės melioracija“, juridinio asmens kodas 182828761, Statybos darbų vadovas Aleksandra Vaičiūnienė (kvalifikacijos atestatas Nr. S-23MT galioja iki 2027-04-29). Melioracijos darbų techninės priežiūros paslaugas atlieka Bronius Kontrimas, dirbantis pagal individualios veiklos pažymą Nr.437966, Statybos techninės priežiūros vadovas Bronius Kontrimas (kvalifikacijos atestatas Nr. S-231 MT, galioja iki 2027-12-21). Projekto ekspertizę atliko UAB „Projektų analizės institutas“, (kvalifikacijos atestatas Nr.Em-2) ekspertas Zenonas Kinderis (kvalifikacijos atestatas Nr. 05 Em) surašydamas ekspertizės 2022-08-26 aktą Nr. 22-184 asociacijos „Kuršėlė“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijai atlikti Petronių kadastro vietovėje. 2022 m. lapkričio 21 d. išduotas statybos</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>leidimas Nr. LRS -07-221121-00029.</p> <p>Patikrinus vietoje atliekamus griovių A-7-6, A-13-1-2-2, A-13-1-2-d su juose esančiais melioracijos statiniais rekonstravimo darbus nustatyta, kad iš griovių šlaitų pašalinti krūmai, iškastos sąnašos iš griovių dugno, įrengti drenažo rinktuvai ir sausintuvai. Griovyje A-13 pk. 8+00; pk. 9+50 rengti 3 drenažo šuliniai su patvankos reguliavimu.</p> <p>Projektas tęstinis, dalis rekonstravimo darbų atlikta 2022 m. Nuo statybos pradžios atlikta darbų už 169 456,22 Eur.</p> <p>Darbus planuojama užbaigti iki 2023 m. lapkričio 30 d., Projekto bendra sąmatinė kaina – 375,00 tūkst. Eur.</p> <p>Projektas parengtas vadovaujantis projektų rengimo tvarka reglamentuojančiais teisės aktais ir normatyviniais dokumentais, rengimo, svarstymo, derinimo procedūros atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus. Patikrinus vietoje atliekamus darbus jokių technologinių pažeidimų nenustatyta, melioracijos statinių rekonstravimo darbams naudojami tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas. Statybos žurnalas pildomas tvarkingai. Paslėptų darbų aktai surašyti ir atsakingų asmenų pasirašyti, todėl nebuvo ir pateikta jokių reikalavimų ar rekomendacijų statybos dalyviams.</p> <p>Išvada – projekte „Asociacijos „Kuršėlė“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas Petronių kadastro vietovėse“ numatytų darbų kokybė yra gera bei naudojama tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas.</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		2023-08-04 Aktas Nr. PA-82	<p>2023 m. rugpjūčio 4 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-82 (Kaišiadorių r. sav.).</p> <p>Patikrinimo objektas – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus veikla, vykdant remonto darbų projektą „Rumšiškių seniūnijos melioracijos projekto P3-1971 m. Nadėjos up. ir griovių N-2, N-4, N-4-2 bei juose esančių melioracijos statinių remonto darbai“. Užduotį projektavimui parengė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė Veronika Jacevičienė. Tyrinėjimo medžiagą patikrino ir priėmė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Laimonas Ivaškevičius. Tyrinėjimo dokumentacija sukomplektuota atskira byla, patvirtinta Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiojo specialisto Laimono Ivaškevičiaus. Projekto pagrindiniai techniniai rodikliai: griovių ilgis – 4,24 km; drenažo žiočių – 56 vnt.; pralaidų 5 vnt. Melioracijos statinių tyrinėjimo ir projektavimo darbus atliko R. Bliujaus projektavimo įmonė, kodas 134747775. Projekto vadovas – Remigijus Bliujus (kvalifikacijos atestatas Nr. S-180-PmAT galioja iki 2028-02-23). Sutartis sudaryta 2021-02-24 Nr. VPE-44. Melioracijos statinių remonto darbus atlieka UAB „TRANSVADA“ (kvalifikacijos atestatas Nr. 219-M, galioja iki 2027-03-23), juridinio asmens kodas 126171963, Statybos darbų vadovas Julius Mačiulaitis (kvalifikacijos atestatas Nr. S-745-PmMT, galioja iki 2027-10-28). Sutartis sudaryta 2022 m. gegužės 4 d. Nr. VPE-36. Melioracijos darbų techninės priežiūros paslaugas atlieka R. Bliujaus projektavimo įmonė, sutartis 2023-03-29 Nr. SUT-289/2023, (techninės priežiūros vadovas Remigijus Bliujus, kvalifikacijos atestatas Nr. S-180-PmAT galioja</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		2023-08-07 Aktas	<p>iki 2028-02-23). Projekto ekspertizę atliko UAB „Projektų analizės institutas“ (kvalifikacijos atestatas Nr. Em-2) ekspertas Julius Laimutis Petraitis (kvalifikacijos atestatas Nr. 9 Em) surašydamas 2021-07-20 ekspertizės aktą Nr. 21-124-2.</p> <p>Patikrinus vietoje atliekamus Nadėjos up. ir griovių N-2, N-4, N-4-2 su juose esančiais melioracijos statiniais remonto darbus jokių technologinių pažeidimų nenustatyta. Melioracijos statinių remonto darbams naudojami tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas. Darbai atliekami laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų.</p> <p>Projektas tęstinis, dalis darbų buvo atlikta 2022 m. Šiuo metu atlikta darbų už 56 212,20 Eur. Darbus planuojama užbaigti iki 2023 m. rugsėjo 29 d., Projekto bendra sąmatinė kaina –71 134,33 Eur su PVM.</p> <p>Projektas parengtas vadovaujantis projektų rengimo tvarka reglamentuojančiais teisės aktais ir normatyviniais dokumentais, rengimo, svarstymo, derinimo procedūros atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus. Patikrinus vietoje atliekamus darbus jokių technologinių pažeidimų nenustatyta, todėl nebuvo pateikta jokių reikalavimų ar rekomendacijų statybos dalyviams.</p> <p>Išvada – Rumšiškių seniūnijos melioracijos projekto P3-1971 m. Nadėjos up. ir griovių N-2, N-4, N-4-2 bei juose esančių melioracijos statinių remonto darbų kokybė yra gera bei naudojama tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas.</p> <hr/> <p>2023 m. rugpjūčio 7 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-83 (Ignalinos r. sav.).</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		Nr. PA-83	<p>Patikrinimo objektas – Ignalinos r. Kazitiškio sen. Grybėnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr.2 griovio P-1 priežiūros darbai.</p> <p>Ignalinos rajono savivaldybės administracija 2023 m. balandžio 6 d. su UAB „Meleksas“ (kvalifikacijos atestato Nr. 228-M, galioja iki 2028-01-25) pasirašė darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. R4-301. Sutarties objektas: Ignalinos rajonas, Kazitiškio seniūnija, Pašilės, Garšvinės ir Dainiškės kaimų teritorijos. Melioracijos griovys P-1, pk. 0+00-13+64, viso - 1,364 km. Darbų atlikimo terminas iki 2023 m. birželio 30 d.</p> <p>Darbų atlikimo metu buvo išvalytos sąnašos iš vandens paėmimo kanale (prie siurblynės vandens paėmimo įrenginio), griovio dugnas, vandens pralaida, išvalytos griovio drenažo žiotys, pašalintos dirbtinės kliūtys, iškirsti augantys krūmai nuo griovio šlaitų ir vagos. Darbai užbaigti 2023 m. gegužės 8 d. pasirašant suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir priežiūros darbų atlikimo aktą Nr. R8-247. Darbų priėmimo – perdavimo aktą pasirašė komisija, paskirta Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Informatikos ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo, laikinai atliekančio administracijos direktoriaus funkcijas Viliaus Gasiukevičiaus 2023 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. VT-180, sudaryta iš komisijos pirmininkės Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus vedėjos Ramunės Slapšienės, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus hidrotechnikos statinių statybos inžinieriaus Jono Rakitos, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistės Urtės Navarskienės ir Ignalinos rajono savivaldybės Kazitiškio seniūnijos seniūno Drąsučio Jelinsko, dalyvaujant UAB „Meleksas“ atstovui Neriui Adamavičiui.</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		2023-08-10 Aktas Nr. PA-84	<p>2023 m. liepos 26 d. atlikus patikrinimą vietoje nustatyta, kad melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbų kokybė yra gera. Darbai atliekami laikantis nustatytų prioritetų ir tinkamų finansuoti išlaidų.</p> <p>Išvada – Ignalinos r. Kazitiškio sen. Grybėnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr.2 griovio P-1 priežiūros darbų kokybė yra gera bei naudojama tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas.</p> <hr/> <p>2023 m. rugpjūčio 10 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-84 (Pakruojo r. sav.).</p> <p>Patikrinimo objektas – Pakruojo rajono Balsių k.v. griovio: up. Lašmuo pik. 0+00-74+93, Klovainių k.v. up. Lašmuo pik. 74+93-80+33, L-15 pik. 0+00-22+50 ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai.</p> <p>Pakruojo rajono Balsių k.v. griovio: up. Lašmuo pik. 0+00-74+93, Klovainių k.v. up. Lašmuo pik. 74+93-80+33, L-15 pik. 0+00-22+50 ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbų techninio darbo projekto (toliau Projektas) pagrindiniai techniniai rodikliai: remontuojamų griovių bendras ilgis – 10,079 km, remontuojamų drenažo žiočių skaičius- 96 vnt., remontuojamų pralaidų skaičius – 6 vnt. Projekte numatyta įrengti gamtosaugines priemones: įtvirtintų akmenų metinį, drenažinio vandens biologinio valymo sistemą, drenažinio vandens lygio šulinį-reguliatorių.</p> <p>Užduotį projektavimui parengė Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus inžinierius-melioratorius Stanislovas Visockis.</p> <p>Projekto techniniams sprendiniams priimti buvo atlikti melioraciniai</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>tyrinėjimai. Sąmatos sudarytos pagal 2021-10 statybos resursų skaičiuojamąsias rinkos kainas. Tyrinėjimo dokumentacija sukomplektuota atskira byla, patvirtinta Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus inžinieriaus-melioratoriaus Stanislovo Visockio. Projektavimo darbus atliko UAB „Šiaulių hidroprojektas“ (kvalif. atestatas Nr. 27-PmAT, kuris galioja iki 2022-06-15). Projekto vadovas – Asta Staniulienė, kvalif. atestatas Nr. S-761 PmAT (galioja iki 2023-04-06).</p> <p>Projekto rengimo, svarstymo, derinimo procedūros atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.</p> <p>Projektui ekspertizę 2021-11-19 atliko UAB „Pastatų konstrukcijos“ (kvalif. atestatas Nr. Em-4), ekspertizės aktas Nr. PE21-431 M. Ekspertizės išvadoje akcentuojama, kad techninis darbo projektas atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, melioracijos ir statybos techninių normatyvinių dokumentų reikalavimus.</p> <p>Vadovaujantis 2023 m. balandžio 19 d. rangos darbų sutartimi Nr. SA1Pr-23-73 uždaroji akcinė bendrovė „Pasvalio melioracija“ (kvalifikacijos atestatas 40-MT, galioja iki 2027-10-28) atliko statybos ir montavimo darbus, kurių vertė 82 923,37 eurai. Statybos darbų vadovas Gražvydas Zubas (kvalifikacijos atestatas Nr. S-737-M, kuris galioja iki 2027-07-21).</p> <p>Statybos techninę priežiūrą pagal 2023-04-24 sutartį Nr.SA1Pr-23-80 atliko R. Kraujučio įmonė „Aras“, techninis priežiūrėtojas Aleksas Smilgas (kvalifikacijos atestatas S-667-MT, galioja iki 2025-02-04).</p> <p>Patikrinus atliktus remonto darbus, jokių technologinių pažeidimų nenustatyta, melioracijos darbų kokybė gera.</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		2023-08-18 Aktas Nr. PA-86	<p>Melioracijos statinių remonto darbams naudojami tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas, kurios surašytos statybos darbų žurnale. Statybos darbų žurnalas pildomas teisės aktų nustatyta tvarka. Surašyti paslėptų darbų aktai ir atsakingų asmenų pasirašyti. Laikomasi nustatytų prioritetų ir tinkamų finansuoti išlaidų.</p> <p>Išvada – Pakruojo rajono Balsių k.v. griovio: up. Lašmuo pik. 0+00-74+93, Klovainių k.v. up. Lašmuo pik. 74+93-80+33, L-15 pik. 0+00-22+50 ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbų kokybė yra gera bei naudojama tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas.</p> <hr/> <p>2023 m. rugpjūčio 18 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-86 (Telšių r. sav.).</p> <p>Patikrinimo objektas – Telšių rajono Ryškėnų kadastro vietovės Judrėnų ir Smiltinių kaimų žemės dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbai. Telšių rajono Ryškėnų kadastrinės vietovės Judrėnų ir Smiltinių kaimų žemės dalies melioracijos statinių rekonstravimo techninio darbo projekto (toliau Projektas) pagrindiniai techniniai rodikliai: melioruojamas plotas-132,54 ha, iš jų drenažu- 94,0 ha, rekonstruojamų griovių bendras ilgis-6,756 km., drenažo rinktuvų ilgis- 4,947 km, sausintuvų ilgis-11,45 km, drenažo žiočių skaičius - 111 vnt., rekonstruojamų pralaidų skaičius - 6 vnt. Užduotį projektavimui parengė melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Lugnelė“ pirmininkė Raminta Šniaukienė. Projekto techniniams sprendiniams priimti buvo atlikti melioraciniai tyrinėjimai. Sąmatos sudarytos pagal 2021-10 statybos resursų skaičiuojamąsias rinkos kainas. Tyrinėjimo dokumentacija sukomplektuota</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>atskira byla, patvirtinta MSNA „Lugnelė“ pirmininkės Ramintos Šniaukienės. Tyrinėjimo-projektavimo darbus atliko UAB „Šiaulių hidroprojektas“ (kvalifikacijos atestatas Nr. 27-PmAT, kuris galioja iki 2022.06.15). Projekto vadovas – G. Leščinskas (kvalifikacijos atestatas Nr. S-545PmAT). Projekto rengimo, svarstymo, derinimo procedūros atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.</p> <p>Projektui ekspertizę atliko UAB „Projektų analizės institutas“ (kvalif. atestatas Nr. Em-2), 2022-04-26 ekspertizės aktas Nr. 22-129.</p> <p>Rekonstruoti statinį leidimą išdavė Telšių rajono savivaldybės administracija 2022-06-08, leidimo Nr. LRS-83-220608-00022. Vadovaujantis 2022 m. rugsėjo 18 d. rangos darbų sutartimi Nr.1, MB „Sireva“ (kvalifikacijos atestatas 295-M, galioja iki 2026-09-22) atlieka statybos ir montavimo darbus, kurių vertė 298 000,00 eurai. Statybos darbų vadovas Remigijus Puplauskas (kvalifikacijos atestatas Nr. S-800-M, galioja iki 2025-03-10). Statybos techninę priežiūrą pagal žodinį susitarimą atlieka MB „Meluka“, techninis priežiūrėtojas Vytautas Norvilas (kvalifikacijos atestatas S-356PmAT, galioja iki 2024-03-12).</p> <p>Patikrinus vietoje atliekamus Telšių rajono Ryškėnų kadastro vietovės Judrėnų ir Smiltinių kaimų žemės dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbus, nustatyta, kad atlikti šie darbai: grioviuose esančių krūmų ir sąnašų šalinimas; drenažo žiočių įrengimas; griovių šlaitų šienavimas; drenažo (išskyrus sistemas Nr. 93 ir 95) rekonstravimas.</p> <p>Likę neįvykdyti melioracijos statinių rekonstravimo darbai: pralaidų rekonstravimas; drenažo sistemų Nr. 93 ir 95 įrengimas; iš griovių iškasto grunto pasklaidymas, pagriovių sutvarkymas.</p> <p>Tikrinant įvykdytus darbus nustatytas neatitikimas projektui - Judros upelyje</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		<p>2023-08-21 Aktas Nr. PA-87</p>	<p>neįrengtos drenažo žiotys Nr.28 ir 30. Atliktiems rangos darbams technologinių pažeidimų nenustatyta, melioracijos darbų kokybė gera. Melioracijos statinių remonto darbams naudojami tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas, kurios surašytos statybos darbų žurnale. Statybos darbų žurnalas pildomas tvarkingai. Surašyti paslėptų darbų aktai ir atsakingų asmenų pasirašyti. Išvada – Telšių rajono Ryškėnų kadastro vietovės Judrėnų ir Smiltinių kaimų žemės dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbų kokybė yra gera bei naudojama tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas. Tačiau buvo pateiktas reikalavimas Judros upelyje įrengti drenažo žiotis Nr.28 ir 30.</p> <hr/> <p>2023 m. rugpjūčio 21 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-87 (Varėnos r. sav.). Patikrinimo objektas – Varėnos rajono savivaldybės Varėnos seniūnijos Gudžių kadastro vietovės griovių A-7, A-7-1, A-7-1-1, šliuzo-regulatoriaus prie Savisto ežero, Matuizų seniūnijos Matuizų kadastro vietovės Barono upelio ir griovių M-1, M-1-1, M-1-2, M-1-2-1 remonto darbai. Užduotį projektavimui parengė Varėnos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus specialistas Adolfas Kancevičius. Melioracijos statinių tyrinėjimo ir projektavimo paslaugų 2022 m. kovo 31 d. sutartis Nr. S-77 sudaryta su UAB „Inžinerinis projektavimas“ (atestato Nr. 150-PmAT). Projekto ekspertizės atlikimo sutartis 2022 m. birželio 29 d. Nr. S-136 sudaryta su UAB „Projektų analizės institutas“, techniniam projektui</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>2022 m. birželio 30 d. surašytas ekspertizės aktas Nr. 22-157 su teigiama išvada.</p> <p>Remonto darbai buvo padalinti į dvi dalis, 2022 metams ir 2023 metams. Varėnos rajono savivaldybės Varėnos seniūnijos Gudžių kadastro vietovės griovių A-7, A-7-1, A-7-1-1, šliuzo-regulatoriaus prie Savisto ežero remonto darbai užbaigti 2022 m. spalio 4 d. pasirašant suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir priežiūros darbų atlikimo aktą Nr. 3. Darbų priėmimo – perdavimo aktą pasirašė komisija, paskirta Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. DV-1138, sudaryta iš komisijos pirmininko Varėnos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėjo Irmanto Laniausko, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus specialisto Adolfo Kancevičiaus ir Varėnos rajono savivaldybės Varėnos seniūnijos seniūno Petro Keršio, dalyvaujant AB „Anykščių melioracija“ direktoriui Gintarui Pauliukevičiui.</p> <p>Varėnos rajono savivaldybės Matuizų seniūnijos Matuizų kadastro vietovės Barono upelio ir griovių M-1, M-1-1, M-1-2, M-1-2-1 melioracijos statinių remonto darbų techninės priežiūros paslaugų 2023 m. balandžio 3 d. sutartis Nr. S-57 sudaryta su UAB „Inžinerinis projektavimas“. Melioracijos statinių remonto darbų 2023 m. balandžio 26 d. sutartis Nr. eS-34(3.79) sudaryta su UAB „Medinita“ (atestato Nr. 319-M, galioja iki 2028 m. kovo 30 d.).</p> <p>2023 m. rugpjūčio 8 d. atlikus patikrinimą vietoje nustatyta, kad melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbų kokybė yra gera. Darbai atliekami laikantis nustatytų prioritetų ir tinkamų finansuoti išlaidų.</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		2023-08-25 Aktas Nr. PA-88	<p>Išvada – Varėnos rajono savivaldybės Varėnos seniūnijos Gudžių kadastro vietovės griovių A-7, A-7-1, A-7-1-1, šliuzo-regulatoriaus prie Savisto ežero, Matuizų seniūnijos Matuizų kadastro vietovės Barono upelio ir griovių M-1, M-1-1, M-1-2, M-1-2-1 remonto darbų kokybė yra gera bei naudojama tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas.</p> <hr/> <p>2023 m. rugpjūčio 25 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-88 (Rokiškio r. sav.).</p> <p>Patikrinimo objektas – Rokiškio rajono Suvainišio, Čedasų ir Žiobiškio kadastro vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstravimo darbai.</p> <p>Rangos darbai vykdomi pagal 2022 m. vasario 2 d. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ paramos sutartį Nr. 17VD-KP-21-1-04205-PR001. Rokiškio rajono Suvainišio, Čedasų ir Žiobiškio kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstravimo darbų techninio darbo projekto (toliau Projektas) pagrindiniai techniniai rodikliai: rekonstruojamų griovių bendras ilgis- 23,115 km, drenažo žiočių skaičius- 193 vnt., rekonstruojamų pralaidų skaičius- 19 vnt., rekonstruojamų tiltų skaičius- 2 vnt.</p> <p>Užduotį projektavimui parengė Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjos pavaduotoja Danutė Žeglaitienė.</p> <p>Projekto techniniams sprendiniams priimti buvo atlikti melioraciniai tyrinėjimai. Sąmatos sudarytos pagal 2022-10 statybos resursų</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>skaičiuojamąsias rinkos kainas. Tyrinėjimo dokumentacija sukomplektuota atskira byla, patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjos pavaduotojos Danutės Žeglaitienės. Projektavimo darbus atliko UAB „Panevėžio HIDROPLANAS“ (kvalifikacijos atestatas Nr. 85-PmAT, kuris galioja iki 2025-12-23). Projekto vadovas – Edita Balčiūnienė (kvalifikacijos atestatas Nr. S-338-PmAT).</p> <p>Projekto rengimo, svarstymo, derinimo procedūros atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.</p> <p>Projektui ekspertizę atliko V. Žulio firma „Kumponas“ (kvalif. atestatas Nr. Em-3), 2022-04-25 ekspertizės aktas Nr. 22-03.</p> <p>Rekonstruoti statinį leidimą išdavė Rokiškio rajono savivaldybės administracija 2022-05-05, leidimo Nr. LRS-56-220505-00004. Vadovaujantis 2022 m. birželio 9 d. rangos darbų sutartimi Nr. DS-320 uždaroji akcinė bendrovė „Biržų ranga“ (kvalifikacijos atestatas 29-MT, galioja iki 2027-03-31) atlieka statybos ir montavimo darbus, kurių vertė 222 907,31 eurai. Statybos darbų vadovas Deimantas Simėnas (kvalifikacijos atestatas Nr. S-689-M, kuris galioja iki 2026-01-27). Statybos techninę priežiūrą pagal 2022-05-30 sutartį Nr. DS-290 atlieka Editos Balčiūnienės individuali įmonė, techninis priežiūrėtojas Edita Balčiūnienė (kvalifikacijos atestatas S-338-PmAT, galioja iki 2024-03-12). Vykdamas statybos darbus, buvo pastebėtas konkursinio kiekių žiniaraščio neatitikimas su projektiniais sprendiniais, todėl rangovo prašymu buvo inicijuotas projekto pakeitimas (posėdžio dėl projekto „Rokiškio rajono Suvainišio, Čedasų ir Žiobiškio k.v. dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“ protokolas, 2023-07-24 Nr.1). Taip pat nustatyta, kad tiltas per Miniavos upelį pk. 14+55 nėra įtrauktas į melioruotos žemės ir melioracijos statinių</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>apskaitą, todėl jo rekonstrukcijai reikalingos lėšos (7 989,25 Eur.) bus finansuojamos iš Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų (Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 2023-08-21 raštas Nr.SD-5.48-2010). Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2023-08-24 raštu Nr. BRK-12193 projekto pakeitimui pritarė.</p> <p>Patikrinus vietoje atliekamus Rokiškio rajono Suvainišio, Čedasų ir Žiobiškio kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstravimo darbus, nustatyta, kad darbai yra baigiami, liko neatlikti tik griovių šienavimo darbai, jokių technologinių pažeidimų nenustatyta, melioracijos darbų kokybė gera.</p> <p>Melioracijos statinių remonto darbams naudojami tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas, kurios surašytos statybos darbų žurnale. Statybos darbų žurnalas pildomas tvarkingai. Surašyti paslėptų darbų aktai ir atsakingų asmenų pasirašyti. Pastabų dėl vykdomų statybos darbų kokybės nėra.</p> <p>Patikrinimo objektas – melioracijos statinių (griovių) remonto darbai.</p> <p>Melioracijos statinių (griovių) remonto darbų techninis darbo projektas (toliau Projektas) parengtas Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Bajorų, Obelių seniūnijos Kairelių ir Gindvilių, Kazlišio seniūnijos Konstantinavos kadastro vietovėse. Projekto pagrindiniai techniniai rodikliai: remontuojamų griovių bendras ilgis- 6,683 km, drenažo žiočių skaičius - 37 vnt., remontuojamų pralaidų skaičius- 10 vnt.</p> <p>Užduotį projektavimui parengė Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Dovilė Markevičienė.</p> <p>Projekto techniniams sprendiniams priimti buvo atlikti melioraciniai</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>tyrinėjimai. Sąmatos sudarytos pagal 2022-10 statybos resursų skaičiuojamąsias rinkos kainas. Tyrinėjimo dokumentacija sukomplektuota atskira byla, patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiosios specialistės Dovilės Markevičienės. Projektavimo darbus atliko MB „Hidroprofilis“ (kvalifikacijos atestatas Nr. 278-PmA, kuris galioja iki 2026-05-21). Projekto vadovas – Raimondas Kiudulas (kvalifikacijos atestatas Nr. S-626-PmAT).</p> <p>Projekto rengimo, svarstymo, derinimo procedūros atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.</p> <p>Projektinėje dokumentacijoje pastebėtas trūkumas - bendrojoje dalyje nėra melioracijos statinių koordinacių žiniaraščio (Melioracijos statinių (griovių) remonto darbų projektavimo paslaugų pirkimo techninė specifikacija 2.2 skyrius, 2.3.2.2.1 p.).</p> <p>Projektui ekspertizė nebuvo atlikta.</p> <p>Vadovaujantis 2023 m. kovo 23 d. rangos darbų sutartimi Nr. DS-104 uždaroji akcinė bendrovė „Rokmelsta“ (kvalifikacijos atestatas 3-M, galioja iki 2027-03-23) atliko statybos ir montavimo darbus, kurių vertė 69 726,25 eurai. Statybos darbų vadovas Raimundas Gervys (kvalifikacijos atestatas Nr. S-346-M, kuris galioja iki 2025-02-04). Statybos techninę priežiūrą atliko Rokiškio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Dovilė Markevičienė. Visi statybos darbai užbaigti, 2023 m. birželio 22 d. pripažinti tinkamais naudoti suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir priežiūros darbų atlikimo aktu. Parengta įvykdytų remonto darbų kontrolinė geodezinė nuotrauka.</p> <p>Patikrinus vietoje atliktus melioracijos statinių (griovių) remonto darbus, jokių technologinių pažeidimų nenustatyta, melioracijos darbų kokybė gera.</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		2023-08-28 Aktas Nr. PA-89	<p>Melioracijos statinių remonto darbams naudoti tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas. Statybos žurnalas užpildytas teisės aktų nustatyta tvarka. Surašyti paslėptų darbų aktai ir atsakingų asmenų pasirašyti.</p> <p>Laikosi nustatytų prioritetų ir tinkamų finansuoti išlaidų.</p> <p>Išvada – melioracijos statinių (griovių) remonto darbų kokybė yra gera bei naudojami tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas. Tačiau Rokiškio rajono savivaldybės administracijai buvo pateikta rekomendacija, t. y. melioracijos remonto darbų techninės priežiūros atlikimui skirti Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo komisijos atestuotą specialistą.</p> <hr/> <p>2023 m. rugpjūčio 28 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-89 (Panevėžio r. sav.).</p> <p>Patikrinimo objektas – techninis darbo projektas „Panevėžio rajono Panevėžio seniūnijos Daukniūnų ir Dragonių kaimuose griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija“ (toliau – Projektas) ir rekonstruojamų statinių rangos darbai pagal Projektą.</p> <p>Užduotį 2023 m. vasario mėn. projektavimui parengė Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Danius Maskaliovas. Tyrinėjimo dokumentaciją 2023 m. balandžio 26 d. patikrino, priėmė ir patvirtino Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Danius Maskaliovas.</p> <p>Projekto pagrindiniai techniniai rodikliai: griovių ilgis – 34,322 km; drenažo žiočių – 287 vnt.; pralaidų – 35 vnt. Melioracijos statinių tyrinėjimo ir</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>projektavimo darbus atliko UAB „Panevėžio HIDROPLANAS“ kodas 302472928, projekto vadovė – Edita Balčiūnienė (kvalifikacijos atestatas Nr. S-338-PmAT galioja iki 2024-03-12). Sutartis sudaryta 2023-01-17 Nr. S1-17. Melioracijos statinių rekonstravimo darbus atlieka Žiuko įmonė, juridinio asmens kodas 167573296, Statybos darbų vadovas Saulius Gužauskis (kvalifikacijos atestatas Nr. S-462-MT galioja iki 2023-09-06). Rangos darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Rangos sutartis) sudaryta 2023-05-17 Nr. S1-107. Sutarties statybos montavimo darbų kaina – 283 140,00 Eur. Melioracijos darbų techninės priežiūros paslaugas atlieka Bronius Kontrimas (individualios veiklos Nr. 437966, kvalifikacijos atestatas Nr. S-231-MT, galioja iki 2027-12-21). Sutartis sudaryta 2023-05-23 Nr. S1-120. Projekto ekspertizę atliko UAB „Projektų analizės institutas“, (kvalifikacijos atestatas Nr. Em-2) ekspertas Zenonas Kinderis (kvalifikacijos atestatas Nr. 05 Em) surašydamas 2023-03-09 ekspertizės aktą Nr. 23-114 rekonstrukcijai atlikti Daukniūnų ir Dragonių kadastro vietovėse. 2023-02-14 pasirašyta sutartis Nr. S1-42 ekspertizės paslaugoms atlikti. 2023 m. kovo 31 d. išduotas statybos leidimas Nr. LRS-54-230331-00009.</p> <p>Aplinkos apsaugos agentūra išnagrinėjo parengtą Projektą ir 2023 kovo 9 d. raštu Nr. (25)-A4E-2630 „Dėl melioracijos statinio projekto aplinkosauginės dalies derinimo (upės Ažagėlė, A-1, Pasamanys ir S-2)“ pritarė Projekto aplinkosauginei daliai.</p> <p>Projektas parengtas vadovaujantis Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-1 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas) bei kitų teisės aktų</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>nuostatomis ir atitinka esminius techninius ir normatyvinių dokumentų reikalavimus. Vadovaujantis Projekto Rangos sutartimi ir Darbų vykdomo grafiku rekonstravimo darbai bus vykdomi nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2024 m. spalio 15 d.</p> <p>Patikrinimo objektas – techninis darbo projektas „Panevėžio rajono Velžio seniūnijos Aleksandravos, Kabelių, Kairių ir Katinų kaimuose griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija“ (toliau – Projektas) ir rekonstruojamų statinių rangos darbai pagal Projektą.</p> <p>Projekto pagrindiniai techniniai rodikliai: griovių ilgis – 28,99 km; drenažo žiočių – 311 vnt.; pralaidų – 37 vnt.; tiltų – 1 vnt. Melioracijos statinių tyrinėjimo ir projektavimo darbus atliko UAB „Panevėžio HIDROPLANAS“ kodas 302472928, Projekto vadovė – Edita Balčiūnienė (kvalifikacijos atestatas Nr. S-338-PmAT galioja iki 2024-03-12). 2023-01-16 pasirašyta sutartis Nr. S1-12. Melioracijos statinių rekonstravimo darbus atlieka UAB „Panevėžio melioracija“, juridinio asmens kodas 168565174, Statybos darbų vadovas Romualdas Tvarčūnas (kvalifikacijos atestatas Nr. S-398-M galioja iki 2025-02-04). 2023-05-29 pasirašyta rangos darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. S1-125 (toliau – Rangos sutartis). Melioracijos darbų techninės priežiūros paslaugas atlieka Bronius Kontrimas (individualios veiklos Nr. 437966, kvalifikacijos atestatas Nr. S-231-MT, galioja iki 2027-12-21). 2023-05-29 pasirašyta sutartis Nr. S1-127. Statybos montavimo darbų kaina – 276 718,00 Eur. Projekto ekspertizę atliko UAB „Projektų analizės institutas“, (kvalifikacijos atestatas Nr. Em-2) ekspertas Zenonas Kinderis (kvalifikacijos atestatas Nr. 05 Em) surašydamas 2023-03-10 ekspertizės aktą Nr. 23-115 rekonstrukcijai atlikti Katinų ir Maženių kadastro vietovėse. 2023-02-14 pasirašyta sutartis Nr. S1-41. 2023 m. kovo</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		<p>2023-08-29 Aktas Nr. PA-91</p>	<p>31 d. išduotas Statybos leidimas Nr. LRS-54-230331-00008. Aplinkos apsaugos agentūra išnagrinėjo parengtą Projektą ir 2023 kovo 2 d. raštu Nr. (25)-A4E-2278 „Dėl melioracijos statinio projekto aplinkosauginės dalies derinimo (upės Opstainė, O-2 ir A-2)“ pritarė Projekto aplinkosauginei daliai. Projektas parengtas vadovaujantis Reglamentu, bei kitų teisės aktų nuostatomis ir atitinka esminius techninius ir normatyvinių dokumentų reikalavimus. Vadovaujantis Projekto Rangos sutartimi ir Darbų vykdymo grafiku rekonstravimo darbai bus vykdomi nuo 2023 m. spalio 1 d. iki 2024 m. rugpjūčio 30 d.</p> <hr/> <p>2023 m. rugpjūčio 29 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-91 (Šilutės r. sav.). Patikrinimo objektas – vykdomų rekonstruojamų objektų rekonstrukcijos rangos darbai pagal rekonstrukcijos darbų techninį darbo projektą Nr. 17VD-KL-21-1-05227-PR001 „Alkos vasaros polderio griovių rekonstrukcija“. Projekto pagrindiniai techniniai rodikliai: rekonstruojamų griovių ilgis – 20,174 km; rekonstruojamų pralaidų – 29 vnt., rekonstruojamų drenažo žiočių-256 vnt. Užduotį projektavimui parengė Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriaus vedėjas Povilas Budvytis. Projekto techniniams sprendiniams priimti buvo atlikti melioraciniai tyrinėjimai. Sąmatos sudarytos pagal 2022-04 statybos resursų skaičiuojamąsias rinkos kainas. Tyrinėjimo dokumentacija sukomplektuota</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>atskira byla, patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriaus vedėjo Povilo Budvyčio.</p> <p>Projektavimo darbus atliko uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių hidroprojektas“ (kvalifikacijos atestatas Nr. 27-PmAT). PV – G. Leščinskas (kvalifikacijos atestatas Nr. S-545-PmA).</p> <p>Projekto rengimo, svarstymo, derinimo procedūros atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.</p> <p>Projekto ekspertizę atliko uždarnosios akcinės bendrovės „Pastatų konstrukcijos“ (kvalifikacijos atestatas Nr. Em-4), Bronislovas Vepštas (kvalifikacijos atestatas Nr.11-Em) surašydamas ekspertizės 2022-09-29 aktą Nr. PE22-144M.</p> <p>Vadovaujantis 2023 m. vasario 9 d. rangos sutartimi Nr.P3-76 uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės polderiai“ (kvalifikacijos atestatas 56-PmAMT, galioja iki 2027-12-21) atlieka statybos ir montavimo darbus, kurių vertė 498148 eurais. Statybos darbų vadovas Paulius Olberkis (kvalifikacijos atestatas Nr. T-721-MT, kuris galioja iki 2027-03-23).</p> <p>Vadovaujantis 2023 m. vasario 1 d. sutartimi Nr.R5-143 statybos techninę priežiūrą atlieka Ridas Verpecinskas (kvalifikacijos atestatas S-787-MT, galioja iki 2024-04-30).</p> <p>Patikrinus vietoje atliekamus Alkos vasaros polderio griovių rekonstrukcijos darbus, jokių technologinių pažeidimų nenustatyta, gera melioracijos darbų kokybė.</p> <p>Melioracijos statinių rekonstravimo darbams naudojami tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas, kurios surašytos statybos darbų žurnale. Statybos žurnalas pildomas teisės aktų nustatyta tvarka. Surašyti paslėptų darbų aktai ir atsakingų asmenų pasirašyti.</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		2023-08-30 Aktas Nr. PA-92	<p>Išvada – Alkos vasaros polderio griovių rekonstrukcijos darbų kokybė yra gera bei naudojama tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas.</p> <hr/> <p>2023 m. rugpjūčio 30 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-92 (Mažeikių r. sav.).</p> <p>Patikrinimo objektas – vykdomi „Mažeikių rajono Balėnų ir Šerkšnėnų kadastro vietovėse magistralinių melioracijos griovių: Balėnupis, B-1, B-1(B-1-2), B-2 remonto darbai“</p> <p>Mažeikių r. Balėnų ir Šerkšnėnų melioracijos statinių techninio darbo projekto (toliau- Projektas) pagrindiniai techniniai rodikliai: griovių ilgis – 11,537 km; drenažo žiočių – 114 vnt.; pralaidos – 15 vnt.</p> <p>Užduotį projektavimui parengė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Adelija Vėlavičienė.</p> <p>Projekto techniniams sprendiniams priimti buvo atlikti melioraciniai tyrinėjimai. Sąmatos sudarytos pagal 2021-04 statybos resursų skaičiuojamąsias rinkos kainas. Tyrinėjimo dokumentacija sukomplektuota atskira byla, patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiosios specialistės Adelijos Vėlavičienės.</p> <p>Projektavimo darbus atliko mažoji bendrija „Melprojekta“ (kvalifikacijos atestatas Nr. 268-PmAT). PV – O. Riaubienė (kvalifikacijos atestatas Nr. S-652-PmAT).</p> <p>Projekto rengimo, svarstymo, derinimo procedūros atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>Projektas parengtas projekto rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais ir normatyviniais dokumentais.</p> <p>Projekto ekspertizę atliko uždarnosios akcinės bendrovės „Pastatų konstrukcijos“ (kvalifikacijos atestatas Nr. Em-4), Bronislovas Vepštas (kvalifikacijos atestatas Nr.11-Em) surašydamas 2021-11-10 ekspertizės aktą Nr.PE21-415 M.</p> <p>Vadovaujantis 2023 m. kovo 29 d. rangos sutartimi Nr.MS-71 uždaroji akcinė bendrovė „Hidrotechniniai statiniai“ (kvalifikacijos atestatas 104-M, galioja iki 2023-12-17) atlieka statybos ir montavimo darbus, kurių vertė 109086,82 eurai. Statybos darbų vadovas Henrikas Baranauskas (kvalifikacijos atestatas Nr. S-132-M, kuris galioja iki 2028-02-23).</p> <p>Statybos techninę priežiūrą atlieka Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Adelija Vėlavičienė (kvalifikacijos atestatas S-141-T, galioja iki 2025-02-0).</p> <p>Statybos techninis prižiūrėtojas paskirtas pagal 2023 m. kovo 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A1-480 „Dėl pavedimo vykdyti melioracijos statinių remonto darbų techninę priežiūrą“.</p> <p>Patikrinus vietoje atliekamus Mažeikių rajono Balėnų ir Šerkšnėnų kadastro vietovėse magistralinių melioracijos griovių: Balėnupis, B-1, B-1(B-1-2), B-2 remonto darbus, jokių technologinių pažeidimų nenustatyta, gera melioracijos darbų kokybė.</p> <p>Melioracijos statinių remonto darbams naudojami tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas, kurios surašytos statybos darbų žurnale. Statybos žurnalas pildomas tvarkingai. Surašyti paslėptų darbų aktai ir atsakingų asmenų pasirašyti. Laikosi nustatytų prioritetų ir</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		2023-09-11 Aktas Nr. PA-93	<p>tinkamų finansuoti išlaidų.</p> <p>Išvada – Mažeikių rajono Balėnų ir Šerkšnėnų kadastro vietovėse magistralinių melioracijos griovių: Balėnupis, B-1, B-1(B-1-2), B-2 remonto darbų kokybė yra gera bei naudojama tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas.</p> <hr/> <p>2023 m. rugsėjo 11 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-93 (Molėtų r. sav.).</p> <p>Patikrinimo objektas – 1) Valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto darbai Molėtų rajono savivaldybės Girsteitiškio kadastro vietovėje. Melioracijos statinių remonto techninį darbo projektą 2020 metais parengė UAB „Projeksta“ (kvalifikacijos atestatas Nr. 164-PmAMT, galioja iki 2025-01-14). Techninio darbo projekto ekspertizę atliko UAB „Statybos ekspertų biuras“ (Įmonės atestatas Nr. 3857, išduotas 2019-01-31, Nr. Em-6, išduotas 2018-09-06), 2020 m. spalio 1 d. projektui surašytas bendrosios ekspertizės aktas Nr. 350/20.1. Techninio darbo projekto sprendiniuose esminių trūkumų ir statybą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų pažeidimų nenustatyta. Projektas atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus. Techninę darbų priežiūrą atlieka UAB „Statybos ekspertų biuras“ (kvalifikacijos atestatas Nr. 250-PmT, galioja iki 2025-02-04). Molėtų rajono savivaldybės Girsteitiškio kadastro vietovėje griovių Nr. A-8, A-8-3, A-8-1, A-8-1-2 remonto darbus atlieka V. Gaidžio įmonė „Vytotrans“ (kvalifikacijos atestatas Nr. S-559-MT, Įmonės atestatas Nr. 19-MT).</p> <p>2) 2023 m. balandžio 12 d. Molėtų rajono savivaldybės avarinių valstybei</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		<p>2023-09-12 Aktas Nr. PA-94</p>	<p>nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių gedimų remonto darbų sutartis Nr. A26-140 su UAB „Bebrusai“ (kvalifikacijos atestatas Nr. 204-M, galioja iki 2026-03-24).</p> <p>3) 2022 m. gruodžio 20 d. Molėtų rajono Antalakajos, Lapavartės, Šeštokiškių polderių siurblių eksploatacijos, profilaktikos bei smulkaus remonto paslaugų sutartis Nr. A26-318 su UAB „Bebrusai“.</p> <p>4) 2023 m. balandžio 24 d. Molėtų rajono savivaldybės gyvenvietėse valstybei priklausančio drenažo remonto darbų sutartis Nr. A26-151 su UAB „Bebrusai“.</p> <p>5) 2023 m. liepos 17 d. Molėtų rajono savivaldybės melioracijos griovių ir jų statinių priežiūros, tiltų ir pralaidų sargšulių bei apsauginių turėklų atnaujinimo darbų sutartis Nr. A26-207 sudaryta su UAB „Bebrusai“.</p> <p>6) 2023 m. gegužės 9 d. Molėtų rajono savivaldybės Vorėnų kadastrinės vietovės pralaidos prie vandens kėlimo stoties remonto darbų sutartis Nr. A26-158 su UAB „Bebrusai“.</p> <p>Išvada – 2023 m. rugpjūčio 7 d. atlikus patikrinimą vietoje nustatyta, kad melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbų kokybė yra gera. Darbai atliekami laikantis nustatytų prioritetų ir tinkamų finansuoti išlaidų.</p> <hr/> <p>2023 m. rugsėjo 12 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-94 (Vilkaviškio r. sav.).</p> <p>Patikrinimo objektas – vykdomi pagal techninį darbo projektą Nr. 17VD-KM-21-1-04956-PR001 „Vilkaviškio rajono Serdokų ir Keturvalkių kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>rekonstruojamų objektų rekonstrukcijos rangos darbai.</p> <p>Projekto pagrindiniai techniniai rodikliai: rekonstruojamų griovių ilgis – 13,63 km; rekonstruojamų pralaidų – 18 vnt., rekonstruojamų drenažo žiočių-130 vnt.</p> <p>Užduotį projektavimui parengė Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Deimantė Maslauskienė.</p> <p>Projekto techniniams sprendiniams priimti buvo atlikti melioraciniai tyrinėjimai. Sąmatos sudarytos pagal 2022-04 statybos resursų skaičiuojamąsias rinkos kainas. Tyrinėjimo dokumentacija sukomplektuota atskira byla, patvirtinta Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiosios specialistės Linos Inkratienės.</p> <p>Projektavimo darbus atliko uždaroji akcinė bendrovė „Aplinkos inžinierių grupė“ (kvalifikacijos atestatas Nr. 199-PmA). PV – P. Punys (kvalifikacijos atestatas Nr. S-642-PmA).</p> <p>Projekto rengimo, svarstymo, derinimo procedūros atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.</p> <p>Projekto ekspertizę atliko uždarnosios akcinės bendrovės „Pastatų konstrukcijos“ (kvalifikacijos atestatas Nr. Em-4), Bronislovas Vepštas (kvalifikacijos atestatas Nr.11-Em) surašydamas 2022-07-14 ekspertizės aktą Nr. PE22-287M.</p> <p>Vadovaujantis 2022 m. kovo 8 d. rangos sutartimi Nr.VPSE-14 mažoji bendrija „Arekas“ (kvalifikacijos atestatas 195-M, galioja iki 2025-02-04) atlieka statybos ir montavimo darbus, kurių vertė 278713,15 eurų. Statybos darbų vadovas Andrius Urbonas (kvalifikacijos atestatas Nr. T-765-M, kuris galioja iki 2023-09-06).</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		<p>2023-09-12 Aktas Nr. PA-95</p>	<p>Vadovaujantis 2022 m. rugpjūčio 26 d. sutartimi Nr.VPSE-70 statybos techninę priežiūrą atlieka Izidorius Vitartas (kvalifikacijos atestatas S-212-PmAT, galioja iki 2028-02-23).</p> <p>Patikrinus vietoje atliekamus Vilkaviškio rajono Serdokų ir Keturvalkių kadastro vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbus, jokių technologinių pažeidimų nenustatyta, gera melioracijos darbų kokybė.</p> <p>Melioracijos statinių rekonstravimo darbams naudojami tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas, kurios surašytos statybos darbų žurnale. Statybos darbų žurnalas pildomas teisės aktų nustatyta tvarka. Surašyti paslėptų darbų aktai ir atsakingų asmenų pasirašyti.</p> <p>Išvada – Vilkaviškio rajono Serdokų ir Keturvalkių kadastro vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbų kokybė yra gera bei naudojama tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas.</p> <hr/> <p>2023 m. rugsėjo 12 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-95 (Šakių r. sav.).</p> <p>Patikrinimo objektas – pagal „Šakių rajono savivaldybės Lukšių ir Griškabūdžio kadastro vietovėse upelio Rogupio griovio R-6 ir jį esančių statinių remontas“ remontuojamų objektų remonto rangos darbai.</p> <p>Projekto pagrindiniai techniniai rodikliai: remontuojamų griovių ilgis – 7,201 km; remontuojamų pralaidų – 11 vnt., remontuojamų drenažo žiočių-80 vnt. Užduotį projektavimui pasirašė Šakių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėja Irena Žemaitienė.</p> <p>Projekto techniniams sprendiniams priimti buvo atlikti melioraciniai</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>tyrinėjimai. Sąmatos sudarytos pagal 2021-10 statybos resursų skaičiuojamąsias rinkos kainas. Tyrinėjimo dokumentacija sukomplektuota atskira byla, patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausio specialisto Rimantas Vaičiūnas. Projektavimo darbus atliko uždaroji akcinė bendrovė „Mindeta“ (kvalifikacijos atestatas Nr. 18-PmA). PV – M. Gričius (kvalifikacijos atestatas Nr. S-496-PmAT).</p> <p>Projekto rengimo, svarstymo, derinimo procedūros atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.</p> <p>Projekto ekspertizę atliko uždarnosios akcinės bendrovės „Pastatų konstrukcijos“ (kvalifikacijos atestatas Nr. Em-4), Bronislovas Vepštas (kvalifikacijos atestatas Nr.12-Em) surašydamas ekspertizės 2021-01-13 aktą Nr.PE21-05M.</p> <p>Vadovaujantis 2022 m. kovo 24 d. rangos sutartimi Nr.VPS-43 uždaroji akcinė bendrovė „Šakių hidrotechnika“ (kvalifikacijos atestatas 2-M, galioja iki 2027-03-23) atlieka statybos ir montavimo darbus, kurių vertė 128493,17 eurų. Statybos darbų vadovas Vidmantas Kameneckas (kvalifikacijos atestatas Nr. S-228-MT, kuris galioja iki 2028-01-25) paskirtas įsakymu.</p> <p>Statybos techninę priežiūrą atlieka Šakių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausias specialistas Rimantas Vaičiūnas (kvalifikacijos atestatas S-554-MT, galioja iki 2028-03-30). Statybos techninis prižiūrėtojas paskirtas pagal 2022 m. kovo 3 d. Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AT-185 „Dėl pavedimo vykdyti melioracijos statinių remonto darbų techninę priežiūrą“.</p> <p>Patikrinus vietoje atliekamus Šakių rajono savivaldybės Lukšių ir Griškabūdžio kadastro vietovėse upelio Rogupio griovio R-6 ir jų esančių</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		<p>2023-09-14 Aktas Nr. PA-96</p>	<p>statinių remonto darbus, jokių technologinių pažeidimų nenustatyta, gera melioracijos darbų kokybė. Melioracijos statinių remonto darbams naudoti tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijos, kurios surašytos statybos darbų žurnale. Statybos žurnalas užpildytas teisės aktų nustatyta tvarka. Surašyti paslėptų darbų aktai ir atsakingų asmenų pasirašyti. Laikosi nustatytų prioritetų ir tinkamų finansuoti išlaidų. Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. AT-1361-394 paskirta komisija 2023 m. birželio 30 d. suremontuotus melioracijos statinius pripažino tinkamais naudoti. Išvada – Šakių rajono savivaldybės Lukšių ir Griškabūdžio kadastro vietovėse upelio Rogupio griovio R-6 ir jų esančių statinių remonto darbų kokybė yra gera bei naudojami tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijos.</p> <hr/> <p>2023 m. rugsėjo 14 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-96 (Joniškio r. sav.). Patikrinimo objektas – Joniškio rajono Stungių kadastro vietovės griovių ir jų statinių remonto ir priežiūros darbai. Joniškio rajono Stungių kadastro vietovės griovių ir jų statinių remonto ir priežiūros techninio darbo projekto (toliau Projektas) pagrindiniai techniniai rodikliai: remontuojamų griovių bendras ilgis- 3,86 km, drenažo žiočių skaičius - 42 vnt., remontuojamų pralaidų skaičius- 6 vnt. Užduotį projektavimui parengė Joniškio rajono žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Vygintas Balčiūnas.</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>Projekto techniniams sprendiniams priimti buvo atlikti melioraciniai tyrinėjimai. Sąmatos sudarytos pagal 2021-04 statybos resursų skaičiuojamąsias rinkos kainas. Tyrinėjimo dokumentacija sukomplektuota atskira byla, patvirtinta Joniškio rajono žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto Vyginto Balčiūno.</p> <p>Tyrinėjimo-projektavimo darbus atliko Editos Balčiūnienės IĮ (kvalifikacijos atestatas Nr. 137-PmAT, kuris galioja iki 2025.12.23). Projekto vadovas – E. Balčiūnienė (kvalifikacijos atestatas Nr. S-338-PmAT).</p> <p>Projekto rengimo, svarstymo, derinimo procedūros atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.</p> <p>Projektui ekspertizę 2021-09-08 atliko UAB „Statybos ekspertų biuras“ (kvalif. atestatas Nr. Em-6), ekspertizės aktas Nr. 22-129.</p> <p>Vadovaujantis 2022 m. lapkričio mėn. 9 d. rangos darbų sutartimi Nr. (3.37 E) A4-199, jungtinės veiklos pagrindu veikiantys MB „Gegusta“ ir MB „Melioracijos servisas“ (kvalifikacijos atestatas 243-PmAMT, galioja iki 2024-03-12) atlieka remonto ir priežiūros darbus, kurių vertė 33 236,04 eurai. Statybos darbų vadovas Žilvinas Penikas (kvalifikacijos atestatas Nr. S-770-PmAMT, kuris galioja iki 2023-12-17).</p> <p>Statybos techninę priežiūrą pagal 2022-11-14 susitarimą Nr. (3.37 E) A4-205 atlieka MB „Meluka“, techninis prižiūrėtojas Vytautas Norvilas (kvalifikacijos atestatas S-356PmAT, galioja iki 2024-03-12).</p> <p>Patikrinus vietoje atliekamus Joniškio rajono Stungių kadastro vietovės griovių ir jų statinių remonto ir priežiūros darbus, nustatyta, kad visi pagrindiniai remonto darbai atlikti, ruošiamasi darbų pridavimui užsakovui. Atliktiems rangos darbams technologinių pažeidimų nenustatyta, melioracijos darbų kokybė gera.</p>

Eil. Nr.	Darbai	Ivykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>Melioracijos statinių remonto darbams naudojami tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas, kurios surašytos statybos darbų žurnale. Statybos darbų žurnalas pildomas teisės aktų nustatyta tvarka. Surašyti paslėptų darbų aktai ir atsakingų asmenų pasirašyti.</p> <p>Išvada – Joniškio rajono Stungių kadastro vietovės griovių ir jų statinių remonto ir priežiūros darbų kokybė yra gera bei naudojami tik statybos produktai, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas.</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p>(Ataskaitos 2 priedas)</p>
3.	Patikrinimas išduotų techninių sąlygų pažeidimų, kai melioruotoje žemėje tiesiami keliai, kabeliai, dujotiekiai, kitos požeminės komunikacijos ar neturint techninių sąlygų melioruotoje žemėje dirbami kiti žemės ir statybos darbai.	-	-
4.	100 % dalyvavimas melioruotos žemės savininkų ir naudotojų skundų, susijusių su melioracijos statiniais, nagrinėjime (taip pat ir Žemės ūkio ministerijos pavedimu).		<p>Žemės ūkio duomenų centras elektroninėmis ryšio priemonėmis 2023 m. birželio 22 d. iš vietinio gyventojo (pareiškėjo) gavo pranešimą apie melioracijos pažeidimus (Žemės ūkio duomenų centre gautas ir užregistruotas 2023 m. birželio 23 d. Nr. 2G-12287). Pranešime teigiama, kad vietinis ūkininkas [redacted] neprižiūri savo gyvulių, užuot atvežęs vandens į ganyklas girdyti galvijams, pastoviai prisitveria melioracijos griovius ir taip juos naikina. Taip pat konstatuojama, kad šiuo metu minėtas asmuo sugalvojo naują išeitį, surado galimai vieną iš pagrindinių drenažo rinktuvų, kuriuos sulaužė ir išsikasė ant drenažo linijos kūdrą girdyti</p>

Eil. Nr.	Darbai	Ivykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		<p>2023-06-26 Planas M 1:2 500</p> <p>2023-06-29 Raštas Nr. 1S-8118</p>	<p>gyvuliams, taip galimai sugadindamas vandens rinktuvo sistemą.</p> <p>Žemės ūkio duomenų centro Melioracijos skyriaus darbuotojai pagal kompetenciją išnagrinėjo pranešimą, išanalizavo archyvinę dokumentaciją, atliko pranešime nurodytos teritorijos bei kaimyninės teritorijos planinės melioracijos medžiagos analizę ir parengė [redacted] rajono savivaldybės [redacted] kadastro vietovės dalies melioracijos planą M 1:2 500.</p> <p>Vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 7 straipsnio 3 punktu, Valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius patikėjimo teise valdo ir naudoja savivaldybės. Pagal Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 7 punktą, melioracijos sistemų, kuriose yra valstybei nuosavybės teise priklausančių ir privačių melioracijos statinių, naudojimą ir priežiūrą organizuoja savivaldybė bei melioruotos žemės sklypo savininkai ar kiti naudotojai.</p> <p>Žemės ūkio duomenų centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 4 dalimi, kurioje nustatyta, kad jeigu viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti pranešime išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl pranešime išdėstyto klausimo, jis jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pranešimo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, 2023 m. birželio 29 d. su raštu Nr. 1S-8118 „Dėl pranešimo persiuntimo nagrinėti pagal kompetenciją“</p>

Eil. Nr.	Darbai	Ivykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>persiuntė [redacted] rajono savivaldybės administracijai pagal kompetenciją išnagrinėti vietinio gyventojų (pareiškėjo) pranešime nurodytas aplinkybes ir apie nagrinėjimo rezultatus bei priimtus sprendimus informuoti Žemės ūkio duomenų centrą.</p> <p>[redacted] rajono savivaldybės administracijos [redacted] [redacted] skyriaus darbuotojai kartu su Žemės ūkio duomenų centro Melioracijos skyriaus inžinieriumi-inspektoriumi Arūnu Adomaičiu 2023 m. liepos 7 d. nuvyko apžiūrėti galimai padarytos žalos melioracijos statiniams žemės sklype kadastro Nr. [redacted].</p> <p>[redacted] rajono savivaldybės administracijos [redacted] [redacted] skyrius 2023 m. liepos 10 d. raštu Nr. R7-1251 „Dėl gauto skundo“ (Žemės ūkio duomenų centre gautas ir užregistruotas 2023 m. liepos 10 d. Nr. 2G-13191) informavo, kad apžiūrėjus minėtą sklypą ir jame bei šalia jo esančius melioracijos statinius – griovius, drenažo sausintuvus bei rinktuvus nustatyta, kad valstybei priklausantiems melioracijos statiniams žala nėra padaryta. Drenažo sistemos Nr. 55, rinktuvo „b“ sausintuvo vietoje iškasta apytiksliai 5 kvadratinį metrų duobė gyvuliams girdyti. Drenažo sausintuvus pažeistas, tačiau greta esantiems žemės sklypams žalos nėra padaryta. Minėtas žemės sklypas nesiriboja su j melioruotos žemės apskaitą įtrauktais grioviais. Apžiūrėjus greta žemės sklypo esančius melioracijos griovius – jokių pažeidimų nenustatyta.</p> <p>Žemės sklypo savininkas pripažino padaręs žalą melioracijos statiniams. [redacted] rajono savivaldybės administracijos [redacted] [redacted] skyrius informavo, kad atskiru raštu pažeidėjas [redacted] bus įpareigotas per 1 mėnesį nuo rašto gavimo dienos atstatyti pažeistą sausintuvą bei užversti iškastą duobę.</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		<p>2023-06-26 Planas M 1:2 500</p> <p>2023-06-29 Raštas Nr. 1S-8158</p>	<p>Žemės ūkio duomenų centras elektroninėmis ryšio priemonėmis iš [redacted] [redacted] 2023 m. birželio 26 d. gavo pranešimą dėl pylimo prie Danės upės kartu su pridedamais dokumentais (Žemės ūkio duomenų centre gautas ir užregistruotas 2023 m. birželio 27 d. Nr. 2G-12438), kuriame buvo prašoma pagalbos dėl [redacted] upės pylimo remonto. Taip pat pranešime konstatuota, kad yra suardytas [redacted] upės pylimas ir kai pakyla upė užlieja žemės sklypą, esantį [redacted] miestelyje [redacted] rajono savivaldybėje. Žemės ūkio duomenų centro Melioracijos skyriaus darbuotojai pagal kompetenciją išnagrinėjo Pareiškėjos pranešimą kartu su pridedama medžiaga, išanalizavo archyvinę dokumentaciją, atliko pranešime nurodytos teritorijos bei kaimyninės teritorijos planinės melioracijos medžiagos analizę ir parengė [redacted] rajono savivaldybės [redacted] kadastro vietovės dalies melioracijos planą M 1:2 500.</p> <p>Žemės ūkio duomenų centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 4 dalimi, kurioje nustatyta, kad jeigu viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti pranešime išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl pranešime išdėstyto klausimo, jis jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, 2023 m. birželio 29 d. su raštu Nr. 1S-8158 „Dėl pranešimo persiuntimo nagrinėti pagal kompetenciją“ persiuntė [redacted] rajono savivaldybės administracijai pagal kompetenciją išnagrinėti [redacted] [redacted] pranešime ir pridedamuose dokumentuose nurodytas aplinkybes ir apie nagrinėjimo rezultatus bei priimtus sprendimus informuoti [redacted] [redacted], kopiją persiunčiant</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		2023-07-14 Planas M 1:4 000	<p>Žemės ūkio duomenų centrui.</p> <hr/> <p>Žemės ūkio duomenų centrui elektroninėmis ryšio priemonėmis Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vakarų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas su 2023 m. liepos 12 d. raštu Nr. 2D-12243 „Dėl skundo persiuntimo nagrinėti pagal kompetenciją“ (Žemės ūkio duomenų centre gautas ir užregistruotas 2023 m. liepos 12 d. Nr. 2G-13370) persiuntė Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos [redacted] valdybos 2023 m. liepos 5 d. raštą Nr. AD5-14309 „Dėl tarnybinės pagalbos nustatant vykdomų melioracijos griovio remonto darbų teisėtumo“ kartu su pridedamais dokumentais. Rašte prašoma pagal kompetenciją išnagrinėti pridedamuose dokumentuose pateiktą informaciją dėl galimai neteisėtai remontuojamo/ rekonstruojamo melioracijos griovio, adresu [redacted] g. [redacted], [redacted] kaimas, [redacted] seniūnija, [redacted] rajono savivaldybė, ir apie priimtus sprendimus informuoti pareiškėją Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos [redacted] valdybą.</p> <p>Žemės ūkio duomenų centro Melioracijos skyriaus darbuotojai pagal kompetenciją išnagrinėjo Pareiškėjos pranešimą kartu su pridedama medžiaga, išanalizavo archyvinę dokumentaciją, atliko pranešime nurodytos teritorijos bei kaimyninės teritorijos planinės melioracijos medžiagos analizę ir parengė [redacted] rajono savivaldybės [redacted] kadastro vietovės dalies melioracijos planą M 1:4 000.</p> <p>Žemės ūkio duomenų centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 4 dalimi, kurioje nustatyta, kad</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		<p>2023-07-17 Raštas Nr. 1S-9042</p>	<p>jeigu viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti raštuose išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl raštuose išdėstyto klausimo, jis jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, 2023 m. liepos 17 d. raštu Nr. 1S-9042 „Dėl raštų persiuntimo nagrinėti pagal kompetenciją“ persiuntė [redacted] rajono savivaldybės administracijai pagal kompetenciją išnagrinėti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vakarų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento ir Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos [redacted] valdybos raštuose nurodytas aplinkybes ir apie nagrinėjimo rezultatus bei priimtus sprendimus informuoti pareiškėją Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos [redacted] valdybą, kopiją persiunčiant Žemės ūkio duomenų centrui.</p> <p>[redacted] rajono savivaldybės administracija 2023 m. rugpjūčio 25 d. raštu Nr. (5.1.23 Mr) A5-3774 „Dėl tarnybinės pagalbos nustatant vykdomų melioracijos griovio remonto darbų teisėtumo“ (Žemės ūkio duomenų centre gautas ir užregistruotas 2023 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 2G-15581) informavo, kad [redacted] r., sav. administracijos [redacted] ūkio skyriaus vyr. specialistas, atsakingas už melioraciją, vadovaudamasis 2023-02-06 Nr. (20.3.4 E) 24 išduotomis techninėmis sąlygomis statiniams melioruotoje žemėje projektuoti yra suderinęs melioracijos griovių remonto projektą „Esamo melioracijos griovio išbėgimo į [redacted] kanalą ties žemės sklypu, kurio kad. Nr. [redacted], [redacted] r. sav., [redacted] sen., [redacted] k., [redacted] g. [redacted], remonto projektas“, kuriuo neprieštarauja valstybinių melioracijos įrenginių (griovių) remontui privačioje žemėje, naudojant privačias lėšas.</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>Pateiktame paprastojo remonto projekte nėra numatyta sunaikinti ar kitaip pabloginti esamų melioracijos statinių būklės. Atlikus numatytus remonto darbus galimai padidėtų melioracijos statinių vandens pralaidumas, o tai darytų teigiamą poveikį aplinkinių teritorijų sausinimui. Vadovaujantis išduotų techninių sąlygų 2 punktu projektas turi būti suderintas su visais suinteresuotais fiziniiais ir juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su projektuojamu objektu.</p> <p>Pagal [redacted] ūkio skyriaus vyr. specialistui siūstą derinti suvestinį inžinerinių tinklų planą sklype (kad. Nr. [redacted]) planuojama pertvarkyti / rekonstruoti melioracijos statinius (griovius), pritaikant juos prie planuojamos infrastruktūros. Norint atlikti melioracijos statinių rekonstrukciją yra privalomas rekonstrukcijos projektas bei statybos leidimas. Prieš teikiant dokumentus statybos leidimui gauti yra būtinas komunikacijų valdytojo derinimas (pridedamas suvestinis planas su derinimu ir pastabomis). Suvestiniame inžinerinių tinklų plane suderinti sprendiniai nesuteikia teisės vykdyti rekonstrukcijos darbų neturint statybos leidimo, Žemės ūkio skyrius jokių leidimų pradėti ar vykdyti tokius darbus neišdavė.</p> <hr/> <p>Žemės ūkio duomenų centrui elektroninėmis ryšio priemonėmis Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vakarų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas su 2023 m. liepos 17 d. raštu Nr. 2D-12513 „Dėl skundo persiuntimo nagrinėti pagal kompetenciją“ (Žemės ūkio duomenų centre gautas ir užregistruotas Nr. 2G-13536) persiuntė Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		2023-07-18 Planas M 1:2000	<p>ministerijos [redacted] [redacted] 2023 m. gegužės 11 d. raštą Nr. AD5-9283 „Dėl galimų pažeidimų melioracijos statinių apsaugos zonoje“ kartu su pridedamais dokumentais. Rašte prašoma pagal kompetenciją išnagrinėti pridedamuose dokumentuose pateiktą informaciją dėl žemės sklypų, adresu [redacted], [redacted] k., [redacted] r. sav., kad minėtose sklypuose esantys statiniai galimai patenka į melioracijos statinių apsaugos zoną, ir apie priimtus sprendimus informuoti pareiškėją Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos [redacted] valdybą.</p> <p>Žemės ūkio duomenų centro Melioracijos skyriaus darbuotojai pagal kompetenciją išnagrinėjo raštą kartu su pridedama medžiaga, išanalizavo archyvinę dokumentaciją, atliko rašte nurodytos teritorijos bei kaimyninės teritorijos planinės melioracijos medžiagos analizę ir parengė [redacted] rajono savivaldybės [redacted] kadastro vietovės dalies melioracijos planą M 1:2 000.</p> <p>Vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, Valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius patikėjimo teise valdo ir naudoja savivaldybės. Pagal Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 7 punktą, melioracijos sistemų, kuriose yra valstybei nuosavybės teise priklausančių ir privačių melioracijos statinių, naudojimą ir priežiūrą organizuoja savivaldybė bei melioruotos žemės sklypo savininkai ar kiti naudotojai.</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		<p>2023-07-19 Raštas Nr. 1S-9158</p>	<p>Žemės ūkio duomenų centras, atsižvelgdamas į tai kas išdėstyta aukščiau ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 4 dalimi, kurioje nustatyta, kad jeigu viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti raštuose išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl raštuose išdėstyto klausimo, jis jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, 2023 m. liepos 19 d. raštu Nr. 1S-9158 „Dėl rašto persiuntimo nagrinėti pagal kompetenciją“ persiuntė [redacted] rajono savivaldybės administracijai pagal kompetenciją išnagrinėti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vakarų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento ir Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos [redacted] valdybos raštuose nurodytas aplinkybes ir apie nagrinėjimo rezultatus bei priimtus sprendimus informuoti pareiškėją Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos [redacted] valdybą, kopiją persiunčiant Žemės ūkio duomenų centrui.</p> <p>[redacted] rajono savivaldybės administracija 2023 m. rugpjūčio 28 d. raštu Nr. (4.1.9.E) D3-6463 „Dėl informacijos pateikimo“ (Žemės ūkio duomenų centre gautas ir užregistruotas 2023 m. rugpjūčio 28 d. Nr. 2G-15637) informavo, kad Žemės ūkio skyrius 2023 m. gegužės 26 d. gavo paklausimą dėl galimų pažeidimų melioracijos įrenginio – melioracijos griovio apsaugos zonoje žemės sklype adresu [redacted] ir [redacted], [redacted] k., [redacted] r. sav.</p> <p>[redacted] ūkio skyriaus vedėjo [redacted] ir [redacted] rajono savivaldybės administracijos [redacted] skyriaus vyr. specialistas [redacted]</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>2023 m. liepos 25 d. atliko pakartotinę neplaninę apžiūrą pagal 2023 m. liepos 19 d. gautą Žemės ūkio duomenų centro raštą žemės sklypuose, adresu [redacted], [redacted] k., [redacted] r. Apžiūroje dalyvavo Žemės ūkio duomenų centro Melioracijos skyriaus inžinierė-inspektorė Angėlina Keliauskienė.</p> <p>Apžiūros metu nustatyta, kad žemės sklypai yra gyvenamųjų namų teritorijų paskirties. Juose yra suprojektuoti ir pastatyti vienbučiai gyvenamieji namai. Sklypai adresu [redacted], [redacted] k., [redacted] r. ribojasi su melioracijos grioviu GR-2, kuris įteka į [redacted] [redacted]. Abu apžiūrėtus sklypus riboja tvora su betoniniu pamatu. Tvora pastatyta iki melioracijos griovio briaunos.</p> <p>Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymu „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“ 32.2 p. nustatyta, kad melioracijos grioviai yra pagrindiniai melioracijos sistemos statiniai, todėl juos saugant nustatoma (matuojant nuo šlaito viršutinės briaunos) 15 m pločio griovio priežiūros juosta, kurioje draudžiama statyti statinius (išskyrus hidrotechnikos), tverti tvoras, sodinti medžius ir krūmus, ir 1 m pločio daugiamečių žolių apsauginė juosta, kurią galima arti tik persėjant žolę.</p> <p>Vadovaujantis aukščiau minėto teisės akto nuostatomis, sklypuose [redacted], [redacted] k., [redacted] r. vykdant projektavimo darbus, [redacted] 2019-04-05 išdavė technines sąlygas statiniams projektuoti melioruotoje žemėje Nr. PSM-308 ir Nr. PSM-309 (toliau – Sąlygos). Sąlygose nustatytas reikalavimas Nr. 4 „Prie melioracijos griovio nustatoma (matuojant nuo griovio šlaito viršutinės briaunos) 15 m pločio griovio priežiūros juosta, kurioje draudžiama statyti statinius, tverti tvoras, sodinti medžius ir krūmus.“</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>Sąlygos kartu su statinių projektu ir statybą leidžiančiu dokumentu įteiktos sklypų savininkams pasirašytinai.</p> <p>Atlikus pateiktų dokumentų vertinimą, darytina išvada, kad tvora su betoniniu pagrindu ribojanti sklypus adresu [redacted], [redacted] k., [redacted] r. sav. pastatyta galimai pažeidžiant teisės aktuose nustatytus reikalavimus išduotų techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti.</p> <p>Sklypo savininkams pateiktas pasiūlymas gera valia per protingą terminą (šešis mėnesius) pašalinti esančius statinius esančius melioracijos įrenginio griovio GR-2 apsaugos zonoje. Iki nustatyto termino nepašalinus minėtų statinių iš melioracijos griovio GR-2 apsaugos zonos, Administracija turės teisę Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse numatyta tvarka reikalauti statinius pašalinti priverstinai.</p> <hr/> <p>Žemės ūkio duomenų centras elektroninėmis ryšio priemonėmis iš [redacted] savivaldybės administracijos [redacted] ir [redacted] skyriaus (toliau – Pareiškėjas) gavo 2023 m. liepos 25 d. raštą Nr. (22.29 Mr)SST-278 „Dėl [redacted] g. esančio vandens nuleidimo griovio“ (Žemės ūkio duomenų centre gautas ir užregistruotas Nr. 2G-13963) (toliau – Raštas). Rašte informuojama, kad [redacted] savivaldybės administracijos [redacted] ir renovacijos skyriaus specialistai patikrino gyvenamosios paskirties pastatus, adresu [redacted] g. [redacted], [redacted] ir nustatė, kad šalia žemės sklypo esantis vandens nuleidimo griovys yra užkastas ir galimai neatlieka savo funkcijos, dėl šios priežasties galimai yra plaunamas [redacted] g. [redacted] žemės sklypas. Tai pat rašte prašoma atlikti patikrinimą ir, jei yra būtinybė, įpareigoti atsakingą instituciją ar šalia esančių žemės sklypų savininkus</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		2023-07-25 Schema M 1:10 000	<p>atstatyti užkasto vandens nuleidimo griovio funkcionavimą bei apie priimtus sprendimus informuoti [redacted] miesto savivaldybės administracijos [redacted] ir [redacted] skyrių.</p> <p>Pažymėtina, kad Žemės ūkio duomenų centras, vadovaudamasis Melioruotos žemės apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-243 „Dėl melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklių patvirtinimo“, vykdo melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkytojo bei centrinio melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banko funkcijas. Taip pat Žemės ūkio duomenų centras, vadovaudamasis Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.02:2016 „Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros taisyklės“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-36 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.02:2016 „Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“ atlieka melioracijos darbų ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinę priežiūrą.</p> <p>Žemės ūkio duomenų centras pagal kompetenciją išnagrinėjo Raštą kartu su pridėta planine medžiaga, išanalizavo skaitmeninius melioracijos duomenis ir turimą archyvinę planinę dokumentaciją bei parengė [redacted] dalies melioracijos schemą M1:10 000.</p> <p>Atkreipė dėmesį į tai, kad pagal melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenis, Pareiškėjo nurodytoje teritorijoje ([redacted] g. [redacted], [redacted] m. sav.) ir aplinkinėje jos teritorijoje nėra valstybei nuosavybės teise priklausančios melioruotos žemės ir melioracijos statinių.</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		2023-07-27 Raštas Nr. 1S-9491	<p>Atsižvelgiant į tas kas išdėstyta aukščiau, Žemės ūkio duomenų centras 2023 m. liepos 27 d. raštu Nr. 1S-9491 „Dėl 2023-07-25 rašto“ informavo [redacted] miesto savivaldybės administraciją (kopiją adresuojant [redacted] miesto savivaldybės administracijos [redacted] ir [redacted] skyriui), kad paviršinio vandens nuleidimo klausimas miesto teritorijoje nėra susijęs su melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkytojo, centrinio melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banko funkcijomis bei melioracijos darbų ir melioracijos sistemos naudojimo valstybine priežiūra, todėl, pagal teisės aktus, nėra priskirtas Žemės ūkio duomenų centro kompetencijai.</p> <hr/> <p>Žemės ūkio duomenų centras elektroninėmis ryšio priemonėmis iš [redacted] rajono savivaldybės administracijos [redacted] ūkio skyriaus gavo 2023 m. rugpjūčio 4 d. raštą Nr. 6B-28-3662 „Dėl griovio apsaugos zonų“ (toliau – Raštas) su pridėtais dokumentais, Žemės ūkio duomenų centre gautas ir užregistruotas Nr. 2G-14610, kuriame prašoma pateikti informaciją ar [redacted] kaime ([redacted] kadastro vietovė, 1965 m. [redacted] t. ū. melioracijos projektas Nr. 2 [redacted] rajono savivaldybė) esantis melioracijos griovys Nr. 1 (toliau – griovys Nr. 1), visas yra valstybei nuosavybės teise priklausantis magistralinis griovys ar jo viršūnė yra laikoma apsauginiu grioviu ir jam netaikomi apsaugos zonos reikalavimai.</p> <p>Žemės ūkio duomenų centras pagal kompetenciją išnagrinėjo Raštą kartu su pridėtais dokumentais, išanalizavo turimus skaitmeninius duomenis, aktualią archyvinę melioracijos dokumentaciją: 1965 m. [redacted] t. ū. melioracijos projektą Nr. 2, išilginius melioracijos griovio profilius ir nustatė,</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		<p>2023-08-18 Raštas 1S-10509</p>	<p>kad visas griovys Nr. 1 yra vientisas valstybei nuosavybės teise priklausantis magistralinis melioracijos griovys, todėl jam, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 93 straipsnio 1 dalimi, yra nustatyta 15 m apsaugos zona.</p> <p>Žemės ūkio duomenų centras, 2023 m. rugpjūčio 18 d. raštu Nr. 1S-10509 „Dėl griovio apsaugos zonos“, informavo [redacted] rajono savivaldybės administracijos [redacted] ūkio skyrių, kad vadovaudamasis Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 3D-427 „Dėl Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), [redacted] rajono savivaldybės administracijos [redacted] ūkio skyriaus pateiktus patikslinančius erdvinių duomenų rinkinio Mel_DR2LT duomenis pateiks į Lietuvos erdvinės informacijos portalą.</p> <p>Taip pat atkreipė dėmesį, į tai, kad vadovaujantis Taisyklių 12 punktu, atnaujintą erdvinių duomenų rinkinį Mel_DR2LT kiekvienais metais iki vasario 1 d. savivaldybės elektroninio ryšio priemonėmis arba kompiuterinėse laikmenose perduoda Žemės ūkio duomenų centrui.</p> <p>Žemės ūkio duomenų centrui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija elektroninėmis ryšio priemonėmis su 2023 m. rugpjūčio 3 d. raštu Nr.D8(E)-4702 „Dėl skundo persiuntimo nagrinėti pagal kompetenciją“, persiuntė [redacted] [redacted] 2023 m. rugpjūčio 2 d. skundą (toliau – Skundas, Žemės ūkio duomenų centre gautas ir užregistruotas Nr. 2G-14561) išnagrinėti ir atsakyti pagal kompetenciją.</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>Skunde nurodė, kad žemės ūkio paskirties žemės sklype (kad. Nr.) k. k. v. sen. r. sav. (toliau – Sklypas) savavališkai patvenktas melioracijos griovys, dėl to galimai pažeista visa melioracijos sistema. Taip pat Skunde pareiškėjas prašė sudaryti komisiją ir imtis priemonių. Pažymėtina, kad Žemės ūkio duomenų centras, vadovaudamasis Melioruotos žemės apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-243 „Dėl melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklių patvirtinimo“, vykdo melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkytojo bei centrinio melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banko funkcijas. Taip pat Žemės ūkio duomenų centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.02:2016 „Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros taisyklės“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-36 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.02:2016 „Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“ ir kt. teisės aktų nuostatomis, atlieka melioracijos darbų ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinę priežiūrą.</p> <p>Žemės ūkio duomenų centras pagal kompetenciją išnagrinėjo Skundą su pridėtais dokumentais, išanalizavo turimus skaitmeninius melioracijos duomenis, archyvinę projektinę medžiagą, melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenis ir Žemės ūkio duomenų centro Melioracijos skyriaus projektų vadovas Arūnas Lingis parengė duomenų suvestinę apie</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		<p>2023-08-22 Suvestinė (2023-08-31)</p> <p>2023-08-22 Raštas Nr. 1S-10618</p>	<p>melioruotos žemės ir melioracijos statinių kiekius ir vertes pagal visas nuosavybės formas [redacted] r. savivaldybės [redacted] kadastro vietovės teritorijoje (2023 m. rugpjūčio 31 d.).</p> <p>Žemės ūkio duomenų centras atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 65 „Dėl nekilnojamųjų daiktų nurašymo“ iš melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos buvo nurašyta ir išbraukta visa [redacted] k. v. esanti melioruota žemė su visais joje įrengtais melioracijos statiniais (išskyrus [redacted] tvenkinį).</p> <p>Žemės ūkio duomenų centras, atsižvelgdamas į tai kas išdėstyta aukščiau, 2023 m. rugpjūčio 22 d. raštu Nr. 1 S-10618 „Dėl skundo nagrinėjimo“ informavo [redacted] [redacted] (kopiją adresuojant [redacted] rajono savivaldybės administracijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos), kad nusausinimo ir paviršinio vandens tvarkymo infrastruktūros klausimas nėra susijęs su melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkytojo, centrinio melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banko funkcijomis bei melioracijos darbų ir melioracijos sistemos naudojimo valstybine priežiūra, todėl pagal teisės aktus nėra priskirtas Žemės ūkio duomenų centro kompetencijai.</p> <p>Taip pat informavo, kad Sklype ir jo aplinkinėje teritorijoje, nesant valstybei nuosavybės teise priklausančios melioruotos žemės ir melioracijos statinių Žemės ūkio duomenų centras neturi pagrindo sudaryti komisiją dėl melioracijos problemų sprendimo.</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		2023-08-17 planas M 1:5 000	<p>Žemės ūkio duomenų centras 2023 m. rugpjūčio 13 d. gavo pranešimą apie melioracijos pažeidimą (Žemės ūkio duomenų centre gautas ir užregistruotas 2023 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 2G-15001) žemės sklype, esančio [redacted] g. [redacted], [redacted] k., [redacted] sen., [redacted] r. sav.</p> <p>Žemės ūkio duomenų centro Melioracijos skyriaus darbuotojai išanalizavo pranešime pateiktą informaciją, teritorijos archyvinę planinę melioracijos medžiagą bei parengė [redacted] rajono savivaldybės [redacted] kadastro vietovės dalies melioracijos planą M1:5 000.</p> <p>Žemės ūkio duomenų centro Melioracijos skyriaus projektų vadovė (inžinierė-inspektorė) Marytė Kmitienė 2023 m. rugpjūčio 17 d., kartu dalyvaujant [redacted] rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus [redacted] [redacted] ir dalyvavusiai sklypo, esančio [redacted] g. [redacted], [redacted] k., [redacted] sen., [redacted] r. sav. (toliau – Sklypas) savininkei [redacted] [redacted], atliko apžiūrą vietoje, apžiūrėjo upės [redacted] krantus, nufotografavo upės pažeidimo vietą.</p> <p>Apžiūros metu vietoje nustatyta, kad šalia Sklypo prateka upė [redacted], kuri yra melioracijos statinių ir melioruotos žemės apskaitoje. Upės [redacted] vagoje buvo suformuota patvanka, kuri šiuo metu išardyta, vanduo prateka.</p> <p>Sklypo savininkė [redacted] [redacted] pažadėjo iki 2023 m. rugpjūčio 29 d. pašalinti nustatytus pažeidimus ir apie tai informuoti [redacted] rajono savivaldybės administracijos [redacted] ūkio skyriaus [redacted].</p> <p>[redacted] rajono savivaldybės administracijos [redacted] ūkio skyriaus [redacted] 2023 m. rugpjūčio 28 d. el. paštu informavo, kad žemės sklypo savininkė [redacted] [redacted] ištaisė nustatytus pažeidimus ir pateikė tai įrodančius dokumentus (fotonuotraukas).</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>Žemės ūkio duomenų centras iš Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos gavo 2023 m. rugsėjo 4 d. raštą Nr. D8(E)-5127 „Dėl skundo persiuntimo pagal kompetenciją“ (Žemės ūkio duomenų centre gautas ir užregistruotas Nr. 2G-16042) kartu su pridedamu [redacted] [redacted] (toliau - Pareiškėja) 2023 m. rugpjūčio 28 d. skundu dėl netinkamai įrengtos pralaidos ir melioracijos griovio, adresu [redacted] g., [redacted] savivaldybėje. Rašte prašoma išnagrinėti pagal kompetenciją Pareiškėjos skundą ir pateikti išsamią informaciją Pareiškėjai.</p> <p>Pažymėtina, kad Žemės ūkio duomenų centras, vadovaudamasis Melioruotos žemės apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-243 „Dėl melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklių patvirtinimo“, vykdo melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkytojo bei centrinio melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banko funkcijas. Taip pat Žemės ūkio duomenų centras, vadovaudamasis Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.02:2016 „Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros taisyklės“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-36 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.02:2016 „Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“ atlieka melioracijos darbų ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinę priežiūrą.</p> <p>Žemės ūkio duomenų centras pagal kompetenciją išnagrinėjo Pareiškėjos skundą, išanalizavo archyvinę dokumentaciją, atliko Pareiškėjos skunde nurodytos teritorijos bei kaimyninės teritorijos planinės melioracijos</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		<p>2023-09-13 Planas M 1:5000</p> <p>2023-09-13 Raštas Nr. 1S-12002</p>	<p>medžiagos analizę bei parengė [redacted] savivaldybės [redacted] miesto kadastro vietovės dalies melioracijos planą M 1: 5000.</p> <p>Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenis, Pareiškėjos nurodytoje teritorijoje ([redacted] g. [redacted] savivaldybė), ir aplinkinėje teritorijoje nėra valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioruotų žemių.</p> <p>Žemės ūkio duomenų centras, atsižvelgdamas į tai kas išdėstyta aukščiau, 2023 m. rugsėjo 13 d. raštu Nr. 1S-12002 „Dėl skundo persiuntimo narinėti pagal kompetenciją“ informavo pareiškėją [redacted] [redacted], kopiją adresuojant Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir Elektrėnų savivaldybės administracijai, kad miesto teritorijoje nusausinimo ir paviršinio vandens tvarkymo infrastruktūros klausimas nėra susijęs su melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkytojo, centrinio melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banko funkcijomis bei melioracijos darbų ir melioracijos sistemos naudojimo valstybine priežiūra, todėl pagal teisės aktus nėra priskirtas Žemės ūkio duomenų centro kompetencijai.</p> <hr/> <p>Žemės ūkio duomenų centras elektroninėmis ryšio priemonėmis iš [redacted] rajono savivaldybės administracijos gavo 2023 m. rugsėjo 8 d. raštą Nr. 13-2660 „Dėl atstovo delegavimo“ (Žemės ūkio duomenų centre gautas ir užregistruotas Nr. 2G-16331), kuriame [redacted] rajono savivaldybės administracija informavo, kad yra gautas pranešimas dėl melioracijos statinių gedimo. Susitikimas su suinteresuotomis šalimis vyks 2023 m. rugsėjo 14 d. 10 val. [redacted] g. [redacted] k., [redacted] sen., [redacted] r. sav.</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		2023-09-14 Planas M 1:2000	<p>Siekiant išsamiai išnagrinėti situaciją pakvietė dalyvauti Žemės ūkio duomenų centro Melioracijos skyriaus atstovą.</p> <p>Žemės ūkio duomenų centro Melioracijos skyriaus projektų vadovas (inžinierius – inspektorius) Donatas Zubrus pagal kompetenciją išnagrinėjo raštą, išanalizavo archyvinę dokumentaciją, atliko rašte nurodytos teritorijos bei kaimyninės teritorijos planinės melioracijos medžiagos analizę bei parengė [redacted] rajono savivaldybės [redacted] kadastro vietovės dalies melioracijos planą M 1: 2000.</p> <p>[redacted] rajono savivaldybės administracijos [redacted] ūkio ir turto valdymo skyriaus melioracijos specialistai 2023 m. vasario 8 d. gavo [redacted] prašymą „Dėl melioracijos statinių avarinio gedimo remonto. 2023 m. gegužės 16 d. pakartotinai Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė [redacted] ir Žemės ūkio duomenų centro Melioracijos skyriaus projektų vadovas (inžinierius – inspektorius) Donatas Zubrus nuvyko į [redacted] g. [redacted], [redacted] k., [redacted] sen., [redacted] r. sav., įvertinti prašyme nurodyto gedimo.</p> <p>Apžiūros metu buvo nustatyta, kad rinktuvo apsaugos zonoje yra iškasta kūdra, pastatyti gyvenamieji pastatai, teritorija aptverta tvora ir auga pasodinti medžiai. Tarp tvoros ir kūdros atsiradęs įsiurbimas. Avarinis gedimas negali būti priskiriamas prie remontuotinių avarinių gedimų, kadangi rinktuvas buvo eksploatuojamas nesilaikant nustatytų teisės aktų reikalavimų: trasoje ir jos apsaugos zonoje auga medžiai, aptverta tvora, iškasta kūdra ir pastatyti pastatai.</p> <p>Atsiradęs gedimas negali būti tvarkomas valstybės biudžeto lėšomis, gedimą remontuoti turi pats sklypo savininkas.</p> <p>Gavus žodinį prašymą dėl pakartotinės apžiūros 2023 m. rugsėjo 14 d.</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		2023-09-14 Aktas Nr. A-22	<p>_____ rajono savivaldybės administracijos _____ ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė _____ ir Žemės ūkio duomenų centro Melioracijos skyriaus projektų vadovas (inžinierius – inspektorius) Donatas Zubrus pakartotinai nuvyko _____ g., _____ k., _____ sen., _____ r. sav., įvertinti prašyme nurodyto gedimo. Apžiūroje dalyvaujant pareiškėjui _____, nustatyta, kad aplinkybės nėra pasikeitusios, rinktuvo įsiurbimas atsiradęs dėl kūdros ir augmenijos. Patikros vietovėje metu buvo surašytas 2023 m. rugsėjo 14 d. melioracijos statinių apžiūros aktas Nr. A-22, kuriame Žemės sklypo savininkas pasirašytinai su aplinkybėmis sutiko ir gedimą šalinti savo lėšomis.</p> <p>_____</p> <p><i>(Ataskaitos 3 priedas)</i></p>
5.	Melioruotų plotų, valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių – vandens pralaidų, tiltų, tvenkinių ir kitų hidrotechninių statinių, griovių techninės priežiūros kontrolės įvertinimas.		<p>2023 m. gegužės 10 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-54 (Vilniaus r. sav.).</p> <p>Žemės ūkio duomenų centro Melioracijos skyriaus projektų vadovė (inžinierė-inspektorė) Marytė Kmitienė atliko valstybei nuosavybės teise priklausančių hidrotechnikos statinių sausinimo siurblinės, tiltų, griovių ir juose esančių statinių naudojimo ir priežiūros patikrinimą Vilniaus rajono savivaldybėje ir surašė 2023 m. gegužės 10 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktą Nr. PA-54.</p> <p>atliekant Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir kitų hidrotechninių statinių ir jų priežiūros kontrolę, buvo nustatyta teisės aktų reikalavimų pažeidimų, todėl pateiktas reikalavimas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui paskirti melioracijos ir hidrotechnikos statinių kasmetinei apžiūrai atlikti atsakingus asmenis arba pirkti šias paslaugas viešųjų pirkimų</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		2023-07-18 Raštas Nr. 1S-9070	<p>nustatyta tvarka. Įvykdžius šiame akte pateiktą reikalavimą, informuoti iki 2023-07-31 (pateikti pagrindžiančius dokumentus) valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro Melioracijos skyriaus projektų vadovę (inžinierė-inspektorė) Marytę Kmitienę, elektroniniu paštu maryte.kmitiene@zudc.lt arba raštu (valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro Melioracijos skyriaus vadovę Redą Bankauskaitę, adresas – Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), 08105 Vilnius).</p> <p>Žemės ūkio duomenų centras iš Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė) elektroninėmis ryšio priemonėmis 2023 m. birželio 16 d. gavo raštą Nr. A33(1)-6344 „Dėl melioracijos ir hidrotechnikos statinių kasmetinės būklės vertinimo“ (toliau – Raštas, Centre gautas ir užregistruotas 2023 m. birželio 16 d., Nr. 2G-11860). Savivaldybė Rašte prašė atsakyti į iškilusius klausimus, suformuojant paslaugos pirkimo užduotį melioracijos ir hidrotechnikos statinių kasmetinei apžiūrai atlikti. Dėl darbams atlikti reikalingų specialistų trūkumo, savivaldybė prašo pratęsti reikalavimų, nurodytų 2023 m. gegužės 10 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo akte Nr. PA-54, įvykdymo terminą iki 2024 m. II ketvirčio. Taip pat savivaldybė prašo pateikti rekomendacijas, su kokia mobiliąja programine įranga galima atlikti melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės vertinimą bei, pagal galimybes, organizuoti teorinius ir praktinius mokymus.</p> <p>Žemės ūkio duomenų centro Melioracijos skyriaus darbuotojai pagal kompetenciją išnagrinėjo Raštą ir 2023 m. liepos 18 d. raštu Nr. 1S-9070 „Dėl melioruotos žemės ir melioracijos statinių techninės būklės vertinimo“ pateikė paaiškinimus, atsakymus į pateiktus klausimus:</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>„1. Kokiai melioracijos statinių nuosavybės formai reikia atlikti būklės įvertinimą. t. y. valstybei nuosavybės teise priklausančių statinių (Melioracijos įstatymo 3 str. 2 p.) – linijinių objektų ar (ir) pagal visas valdymo formas (plotinių objektų), t. y. ir ne valstybei priklausančių (Melioracijos įstatymo 3 str. 1 p.): sausintuvų, rinktuvų iki d-100 mm (imtinai) ir kt.“.</p> <p>Vadovaujantis Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 3D-211 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo ir priežiūros, būklės vertinimo, darbų apimčių nustatymo, melioracijos sistemų apsaugos, melioracijos darbų finansavimo ir melioracijos statinių nurašymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių, išvardintų Melioracijos įstatymo 3 straipsnio 2 punkte, būklės vertinimas (apžiūra) atliekamas kasmet.</p> <p>„2. Įsakymo 14 p. nurodoma, kad „Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės kasmetinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 3D-51 „Dėl Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo“, ir Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-218 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“. Pažymime, kad tarp</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>dviejų išvardytų norminių aktų yra nesutapimų. Pvz. 2006 m. ir 2008 reglamentuose nesutampa būklės vertinimo kodai. 2006 m. – kodas DZ – Žemės ūkio naudmena neveikiančio drenažo plote, taipogi 2008 m. – kodas DZ – Drenuotas plotas, užstatytas statiniais, pagrindiniai rinktuvai veikia. 2008 m. – kodas DD – Drenuotame plote išdegę ar iškastos durpės, 2006 m. tokio kodo nėra. 2008 m. – kodas BU – Bebrų užtvankos, 2006 m. – nėra. 2006 m. tiltai priskirti prie linijinių objektų, o pagal Mel_DR2LT – taškiniai. Pagal Įsakymą būklės vertinimo kodų visiškai nėra – priedai Nr. 1, 2 ir 3. Taip pat pastebėjome, kad būklės vertinimo teisės aktuose nurodyti griovių (hm44), pralaidų (hm47), greitviečių (hm38) ir kt. kodai neatitinka Mel_DR2LT specifikacijos, griovio kodas – hc3, pralaida – od31 ir t.t. Pirkimų sąlygose kokį nurodyti teises aktą, kuriuo vadovaujantis rangovinė organizacija pildys melioruotos žemės ir melioracijos statinių duomenų rinkinį MelGIS.“</p> <p>Melioruotos žemės ir melioracijos statinių techninės būklės įvertinimas atliekamas vadovaujantis melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ (toliau – Reglamentas), patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-218 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“.</p> <p>Pirkimo sąlygose įrašomas Reglamentas, kuris nustato melioracijos statinių, išskyrus tvenkinius, tvenkinių hidrotechnikos statinius, techninės priežiūros reikalavimus, šių statinių techninės priežiūros dokumentų formas, jų pildymo ir saugojimo tvarką, kvalifikacinius teises reikalavimus melioracijos statinių techniniams prižiūrėtojams. Pažymėtina, kad</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>duomenys apie valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių techninę būklę kaupiami skaitmeninėje duomenų bazėje MelGIS, pagal Melioruotos žemės ir melioracijos statinių techninės būklės įvertinimo specifikaciją (1 Reglamento priedas).</p> <p>„3. Koks teisės aktas reglamentuoja įmonės, kuri atliks melioracijos ir hidrotechnikos statinių kasmetinę apžiūrą, kvalifikacijos atestatą? “.</p> <p>Melioruotos žemės ir melioracijos statinių techninės būklės vertinimą gali atlikti fiziniai ir juridiniai asmenys atestuoti Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo komisijos Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklėse nustatyta tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-258.</p> <p>Užtvankų techninės priežiūros reikalavimus nustato Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinės taisyklės (LAND 2-95), patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1997 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 109.</p> <p>„4. Įsakymo 1 priedo stulpeliuose 3÷10 reikia užpildyti pažeidimus, neaiškus vienetas t. y. reikia supildyti metrais, ar m², ar uždėti ženklą „+“? “.</p> <p>Taisyklių 1 priede melioracijos statinių būklę žymėti ženklų „+“.</p> <p>„5. Įsakymo prieduose Nr. 2 ir Nr. 3 neaišku kaip vertinti statinių būklę, jeigu pvz. pralaida patvenkta, tokia situacija laikoma bloga ar gera? Jeigu pralaidoje lūžęs antgalis – gera, ar bloga, jeigu vamzdžiai lūžę – avarinė? Tiltų būklė vertinama pagal STR'us. 3 priede surašyti drenažo parametrai: mato vnt., kiekis, konstrukcija ir t.t. – ha ar m, kaip žinoti be atkasimo keramikinis ar plastikinis? Jeigu drenažo būklės vertinimą atliks viešųjų pirkimų parinkta įmonė, kas turės pasirašyti 3 priedą? “.</p> <p>Melioracijos statinių būklė vertinama vadovaujantis Reglamento VI, VII, VIII skyriuose nurodytais techninės priežiūros reikalavimais.</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>Primename, kad melioracijos projektai ir skaitmeninė duomenų bazė MelGIS, kaip būtinos melioracijos statinių techninės priežiūros dalys, saugomi visą melioracijos statinių naudojimo laiką. Pasikeitus melioracijos statinių valdytojui, projektinė ir vykdymo dokumentacija, duomenų bazė MelGIS perdavimo-priėmimo aktu perduodama naujam valdytojui. Savivaldybė yra atsakinga už pirminių dokumentų saugojimą, todėl turi žinoti iš projektinių duomenų (be atkasimo), kokie drenažo vamzdžiai yra pakloti.</p> <p>Jei drenažo būklės vertinimą atliks viešųjų pirkimų tvarka parinkta įmonė, 3 priede pasirašys specialistas (būklės vertinimo paslaugų tiekėjas), turintis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos išduotą ar pripažintą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eiti bet kurios melioracijos srities techninės veiklos vadovo pareigas.</p> <p>„6. Kokia gali būti preliminari pirkimų paslaugos kaina pvz. _____ Eurų su PVM už 1 ha nusaustos žemės su melioracijos statiniais melioracijos ir hidrotechnikos statinių kasmetinei apžiūrai atlikti? “.</p> <p>Viešųjų pirkimų klausimas nėra susijęs su melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkytojo ir centrinio melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banko funkcijomis bei melioracijos darbų ir melioracijos sistemos naudojimo valstybine priežiūra, todėl pagal teisės aktus nėra priskirtas Žemės ūkio duomenų centro kompetencijai.</p> <p>Pažymime, kad Melioracijos skyriaus darbuotojai mobiliosios GIS programinės įrangos nenaudoja, todėl praktinių mokymų, prašome Jūsų kreiptis į tokios programinės įrangos platintojus.</p> <p>Žemės ūkio duomenų centro Melioracijos skyriaus melioracijos valstybinės priežiūros vykdytoja – projektų vadovė (inžinierė-inspektorė) Marytė</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		<p>2023-08-02 Aktas Nr. PA-79</p>	<p>Kmitienė, vadovaudamasi Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.02:2016 „Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros taisyklės“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-36 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.02:2016 „Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“ ir vėlesniais jų pakeitimais bei atsižvelgdama į Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto valstybės įmonės Valstybės žemės fondo direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. GĮ-380 „Dėl melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatas, pratęsia Jums 2023 m. gegužės 10 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo akte Nr. PA-54 įrašyto reikalavimo įvykdymo terminą iki 2024 m. balandžio 2 d. Neįvykdžius reikalavimo iki nurodyto termino bus surašytas privalomasis nurodymas.</p> <hr/> <p>2023 m. rugpjūčio 2 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-79 (Širvintos r. sav.). Patikrinimo objektas – Valstybei nuosavybės teise priklausančių hidrotechnikos statinių (tiltų) naudojimas ir priežiūra Širvintų rajono savivaldybėje. Pagal 2023 m. sausio 1 d. melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą Širvintų rajono savivaldybė valdo ir naudoja 20 valstybei nuosavybės teise priklausančių tiltų. Bendra visų tiltų balansinė vertė yra</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>378962,99 Eur. HTS likutinė vertė 180693,10 Eur. Valstybei nuosavybės teise priklausantys tiltai yra nusidėvėję 52 %.</p> <p>Pažymima, kad vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“, 67.2 punktu kasmetines apžiūras atlieka naudotojo (šiuo atveju savivaldybės) paskirta specialistų grupė (komisija), vadovaujama techninio prižiūrėtojo. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip trijų asmenų. Ne mažiau kaip du trečdaliai komisijos narių privalo turėti teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas hidrotechnikos statiniuose. Paskutinį kartą tiltų apžiūra atlikta 2023 m. gegužės 8 d. Tiltų apžiūrą atliko Andrius Neniškis (ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos atestatas Nr. 38018 išduotas 2018-02-15, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Minkštimienė ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus specialistė Dovilė Romaškienė.</p> <p>2023 m. liepos 26 d. Kiauklių kadastro vietovėje atlikus trijų tiltų patikrinimą vietoje, nustatyta:</p> <p>1. Tilto per Vilkesos (Barono) upę Nr. 12 (pk. 42+50) identifikavimo kodas Nr. SVLŠR111T1965G010BAO. Tilto statybos metai 1965 m. Paskutinį kartą tilto būklės vertinimas atliktas 2023 m., tilto būklė įvertinta 1,91 balo.</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>Tilto balansinė vertė – 9257,41 Eur, likutinė vertė – 772,46 Eur, nusidėvėjimas – 92%.</p> <p>Atlikus tilto Nr. 12 elementų techninės būklės apžiūrą nustatyta, kad tilto pakloto dangą apsamanojusi, vietomis suskeldėjusi, auga žolinė augmenija, įgriuvų ar išdaužų nepastebėta. Neefektyviai veikia vandens nuvedimo sistema, pakloto pakraščiai prie turėklų apsamoję, auga žolinė augmenija. Metaliniai turėklai aplūžę, vienoje pusėje dalies turėklų nėra. Tilto perdangos plokštės šonuose suskeldėjęs ir ištrupėjęs apsauginis armatūros sluoksnis, koroduoja armatūros tinklas. Važiuojamojoje kelio dalyje, tarp prietilčio ir perdangos plokštės, atsiradusios gilios nepravažiuojamos duobės. Prietilčio pylimai stipriai apaugę krūmine augmenija, nešienauti. Nėra sargšulių. Liptai apsamoję, vietomis suskeldėję, auga žolinė augmenija. Upės vaga po tiltu apaugusi žoline augmenija.</p> <p>2. Tilto per Mielkupio upę Nr. 13 (pk. 64+60) identifikavimo kodas Nr. SVLŠR112T1969G018BAO. Tilto statybos metai 1969 m. Paskutinį kartą tilto būklės vertinimas atliktas 2023 m., tilto būklė įvertinta 3,23 balo. Tilto balansinė vertė – 30794,72 Eur., likutinė vertė – 17022,42 Eur., nusidėvėjimas – 45%.</p> <p>Atlikus tilto Nr. 13 elementų techninės būklės apžiūrą nustatyta, kad tilto pakloto dangą tvarkinga, įgriuvų ar išdaužų nepastebėta. Neefektyviai veikia vandens nuvedimo sistema, pakloto pakraščiai prie turėklų apsamoję, auga žolinė augmenija. Metaliniai turėklai tvarkingi. Tilto perdangos plokštės šonuose suskeldėjęs ir ištrupėjęs apsauginis armatūros sluoksnis, koroduoja armatūros tinklas. Atsiradusiuose plyšiuose auga samanų. Patiltės upės vagos sutvirtinimo plokštė atitrūkusi nuo atraminės</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>plokštės. Prietilčio pylimai apaugę krūmine augmenija, nešienauti. Laiptai tvarkingi. Nėra dalies sargšulių. Upės vaga po tiltu apaugusi žoline ir krūmine augmenija.</p> <p>3. Tiltu per Vilkesos upę Nr. 19 (pk. 19+50) identifikavimo kodas Nr. SVLŠR118T1973G012MIE. Tiltu statybos metai 1973 m. Paskutinį kartą tiltu būklės vertinimas atliktas 2023 m., tiltu būklė įvertinta 1,92 balo. Tiltu balansinė vertė – 11828,95 Eur., likutinė vertė – 2467,61 Eur., nusidėvėjimas – 79%.</p> <p>Atlikus tiltu Nr. 19 elementu techninės būklės apžiūrą nustatyta, kad tiltu pakloto danga apsamanojusi, vietomis suskeldėjusi, auga žolinė augmenija, įgriuvų ar išdaužų nepastebėta (6 pav.). Neefektyviai veikia vandens nuvedimo sistema, pakloto pakraščiai prie turėklų apsamanoję, auga žolinė augmenija. Metaliniai turėklai aplūžę, vienoje pusėje turėklų nėra. Tiltu perdangos plokštės šonuose suskeldėjęs ir ištrupėjęs apsauginis armatūros sluoksnis, koroduoja armatūros tinklas. Atsiradusiuose plyšiuose auga samanų ir žolinė augmenija. Patiltės upės vagos tvirtinimo g/b plokštėse ištrupėjęs apsauginis armatūros sluoksnis, koroduoja armatūros tinklas. Tiltu poliai paveikti nešmenų bei klimato sąlygų, apdaužytas, atrupėjęs apsauginis armatūros sluoksnis, koroduoja armatūros tinklas (7 pav.). Važiuojamojoje kelio dalyje tarp prietilčio ir perdangos plokštės, atsiradusios duobės. Prietilčio pylimai stipriai apaugę krūmine augmenija, nešienauti. Nėra dalies sargšulių. Laiptai apsamanoję, vietomis suskeldėję, auga žolinė augmenija. Upės vaga po tiltu apaugusi žoline augmenija.</p> <p>Išvada – atliekant Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir kitų hidrotechninių statinių ir jų priežiūros kontrolę, buvo nustatyta pažeidimų, todėl ir buvo</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		2023-08-04 Aktas Nr. PA-81	<p>pateikta rekomendacija: įvertinti tiltų per Vilkesos (Barono) upę Nr. 12 (pk. 42+50) identifikavimo kodas Nr. SVLŠR111T1965G010BAO ir per Vilkesos upę Nr. 19 (pk. 19+50) identifikavimo kodas Nr. SVLŠR118T1973G012MIE naudojimo poreikį dėl tolimesnės jų eksploatacijos. Nustačius, kad poreikis tiltus toliau eksploatuoti yra, siekiant išvengti tiltų griūties, rekomenduoju kuo skubiau tiltus remontuoti, nustačius kad minėtų tiltų eksploatuoti poreikio nėra, svarstyti galimybę tiltus nurašyti.</p> <p>Atstatyti tilto per Mielkupio upę Nr. 13 (pk. 64+60) identifikavimo kodas Nr. SVLŠR112T1969G018BAO neefektyviai veikiančią vandens nuvedimo sistemą, pašalinti augmeniją nuo perdangos plokštės, užtaisyti perdangos plokštės šonuose atsiradusius betono ištrupėjimus, atstatyti Patiltės upės vagos sutvirtinimo plokštę, atstatyti sargšulius bei atlikti kitus tilto sutvarkymo darbus.</p> <p>Taip pat buvo pateiktas ir reikalavimas, kad vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, 63.2 punktu, du kartus per metus vykdyti kasmetinę hidrotechnikos statinių techninę priežiūrą.</p> <hr/> <p>2023 m. rugpjūčio 4 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-91 (Ukmergės r. sav.). Patikrinimo objektas – Valstybei nuosavybės teise priklausančių hidrotechnikos statinių (užtvankų) ir tiltų naudojimas ir priežiūra Ukmergės rajono savivaldybėje. Tikrinimo metu nustatyta: pagal 2023 m. sausio 1 d. melioruotos žemės ir</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>melioracijos statinių apskaitą Savivaldybė valdo ir naudoja 12 vnt. valstybei nuosavybės teise priklausančius tvenkinių hidrotechnikos statinius (toliau – užtvankas). Užtvankų balansinė vertė –1 321 044,30 Eur, likutinė vertė 407 247,01 Eur, nusidėvėję – 69,17%. Savivaldybė valdo ir naudoja 16 tiltų. Tiltų balansinė vertė – 376 099,14 Eur, likutinė vertė – 187 568,40 Eur, nusidėvėję – 50,13%. Griovių balansinė vertė – 12 550 351,16 Eur, likutinė vertė – 1 486 447,12 Eur, nusidėvėję – 88,16%. Pralaidų balansinė vertė – 3 298 335,89 Eur, likutinė vertė – 1 283 089,43 Eur, nusidėvėjimas – 61,10 %.</p> <p>Pagal 2023 m. sausio 1 d. duomenis apie melioracijos statinių būklę, lėšų poreikis melioracijos inžinerinių statinių remontui ir rekonstravimui – 25, 823 mln. Eur.</p> <p>Vadovaujantis Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 13 punktu, melioracijos ir hidrotechnikos statinių kasmetinei apžiūrai atlikti savivaldybė patvirtina grafiką ir paskiria atsakingus asmenis arba perka šias paslaugas viešųjų pirkimų nustatyta tvarka.</p> <p>Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apžiūrą pavesta atlikti Savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 22 d. įsakymu Nr.13-309 „Dėl melioracijos statinių nuolatinių, sezoninių ir neeilinių apžiūrų atlikimo“ (toliau – įsakymas) Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojai Daivai Židonienei, vyriausiajam specialistui Raimondui</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>Puodžiūnui ir vyriausiajam specialistui Dainiui Amankavičiui. Apžiūros atliekamos pagal 2023 m. įsakymu patvirtintą grafiką. Duomenys apie valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių techninę būklę kaupiami skaitmeninėje duomenų bazėje MelGIS.</p> <p>Užtvankų techninės priežiūros reikalavimus nustato Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinės taisyklės (LAND 2-95), patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1997 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 109, bei Statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės priežiūros ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojimo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971.</p> <p>Savivaldybėje užtvankų kasmetinę apžiūrą ir būklės vertinimą atlieka V. Žulio firma „KUMPONAS“, juridinio asmens kodas 120897747 (firmos vadovas V. Žulys, kvalifikacijos atestatas – SPSC Nr. 32826). Paslauga nupirktą vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu nustatyta tvarka. Paslaugų pirkimo sutartis sudaryta 2023 m. kovo 13 d. Nr. 61-50, Užtvankų apžiūrą atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 13 582 „Dėl specialistų grupės sudarymo“ sudaryta grupė. Specialistų grupės narys turi kvalifikacijos atestatą, kuris suteikia teisę eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.</p> <p>2023 m. balandžio mėn. atlikta užtvankų kasmetinė apžiūra, surašyti 12 apžiūros aktų. Grupės specialistų išvados apie užtvankų būklę: Taujėnų tvenkinio užtvankos ant Mūšos up., Dovydiškių užtvankos ant Armonos up., Žirnajų ežero užtvankos ant Žirnajos up., Siesikų ežero slenkstis ant Armonos up. būklė gera. Lėno ežero užtvankos ant Aptekos up., Makio</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>ežero užtvankos ant Vardo up., Kurėnų ežero užtvankos ant Mūšelės-Ūsoginės up., Antakalnio II tvenkinio užtvankos ant Nasevėlos up., Kertušo ežero užtvankos ant Kertušos up. būklė yra patenkinama.</p> <p>Kadrėnų tvenkinio užtvankos ant Mušos up. būklė bloga (nustatytos deformacijos). Kadrėnų tvenkinio užtvanka ant Mušos up. (unikalus numeris – 8198-2015-3016) išnuomota nuomininkui (Valstybės ilgalaikio materialiojo turto 2019 m. vasario 26 d. nuomos sutartis Nr. 20 -97).</p> <p>Virkščių užtvanka ant Šešuolos up., Žemaitkiemio I-II tvenkinio užtvankos ant Kirnės up. būklė yra bloga, reikalinga atlikti statinių remontą ir/ar rekonstravimą. Virkščių užtvankos ant Šešuolos up. rekonstravimui Savivaldybės administracija planuoja pateikti paraišką gauti paramai pagal priemonę „Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Žemaitkiemio I-II tvenkinio užtvankos ant Kirnės up. numatyta atlikti remontą 2023 m. iš Savivaldybės lėšų.</p> <p>Užtvankų kasmetinės apžiūros, atliekamos du kartus per metus: pavasarį, siekiant nustatyti, kaip pakito užtvankų techninė būklė žiemos – pavasario laikotarpiu, ir rudenį, nustatant, kaip pakito užtvankų techninė būklė vasaros – rudens laikotarpiu. Kiekvienais metais melioracijos darbų programoje užtvankų priežiūrai numatomos lėšos. Užtvankų techninės priežiūros ir naudojimo priežiūros dokumentacija Savivaldybėje tvarkoma ir saugoma. Tiltų priežiūra vykdoma, užpildyti 16 tiltų pasai, apžiūros aktai. 9 vnt. tiltų būklė gera, 5 tiltų būklė patenkinama, 2 tiltams reikalinga rekonstrukcija. Apžiūrų metu pavojingų (avarinių) deformacijų bei pažeidimų nenustatyta. Objektai melioracijos darbų programai parenkami pagal žemės savininkų ir kitų naudotojų prašymus, atliktas apžiūras vietoje. Prioritetu laikoma magistralinių melioracijos griovių remonto darbai.</p>


Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
		2023-09-14 Aktas Nr. PA-97	<p>Išvada – atliekant Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir kitų hidrotechninių statinių ir jų priežiūros kontrolę, nebuvo nustatyta jokių pažeidimų, todėl ir nebuvo pateikta jokių rekomendacijų.</p> <hr/> <p>2023 m. rugsėjo 14 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktas Nr. PA-97 (Joniškio r. sav.).</p> <p>Patikrinimo objektas – Valstybei nuosavybės teise priklausančių hidrotechnikos statinių (užtvankų) ir tiltų naudojimas ir priežiūra Joniškio rajono savivaldybėje.</p> <p>Pagal 2023 m. sausio 1 d. melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą, Joniškio rajono savivaldybė valdo ir naudoja 17 vnt. valstybei nuosavybės teise priklausančių hidrotechninių statinių. Statinių balansinė vertė yra 897184,33 Eur. Hidrotechninių statinių likutinė vertė 182069,28 Eur. Valstybei nuosavybės teise priklausančios hidrotechniniai statiniai yra nusidėvėję – 79,7 %. Pagal melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą Joniškio rajono savivaldybė valdo ir naudoja 68 tiltus. Statinių balansinė vertė yra 1208829,11 Eur. Tiltų likutinė vertė 372206,17 Eur. Tiltai yra nusidėvėję – 49,9%.</p> <p>Hidrotechniniai statiniai (užtvankos) eksploatuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1997 m. birželio 25 d. įsakymu Nr.109 „Dėl tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) patvirtinimo“ patvirtintomis tvenkinių naudojimo ir priežiūros taisyklėmis. Hidrotechnikos statinių techninę priežiūrą, vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. A-789,</p>

Eil. Nr.	Darbai	Įvykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			<p>atlieka savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas Sigitas Lelionis. Kasmetinių hidrotechninių statinių priežiūrai atlikti, Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma hidrotechninių statinių apžiūros komisija. Skirdama hidrotechninių statinių prižiūrėtoją, Joniškio rajono savivaldybės administracija nusižengia statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ VI skyriaus pirmojo skirsnio 61 punkto reikalavimui (Hidrotechnikos statinių techninę priežiūrą organizuoja Naudotojas, skirdamas hidrotechnikos statinių techninį prižiūrėtoją, turintį teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas [9.24] hidrotechnikos statiniuose).</p> <p>Savivaldybėje hidrotechnikos statinių nuolatinės ir kasmetinės apžiūros atliekamos, vertinama hidrotechninių statinių elementų būklė, įrašai statinio techninės priežiūros žurnale daromi, kasmetinės priežiūros aktai rašomi. Hidrotechnikos statinių techninės priežiūros dokumentai tvarkomi ir saugomi. Tiltų priežiūra vykdoma vadovaujantis tiltų priežiūros taisyklėmis. Užpildyti tiltų pasai, tiltų apžiūros aktai. 2023 metų melioracijos darbų programoje patikėjimo teise valdomų hidrotechnikos statinių remonto ir priežiūros darbams lėšos numatytos.</p> <p>Išvada – atliekant Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir kitų hidrotechninių statinių ir jų priežiūros kontrolę, buvo nustatyta pažeidimų, todėl ir buvo pateiktas reikalavimas, kad tvenkinių hidrotechnikos statinių techninei priežiūrai atlikti, vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės priežiūros ir naudojimo priežiūros tvarka.</p>

Eil. Nr.	Darbai	Ivykdymo data	Darbų aprašymas
1	2	3	4
			Naujų nekilnojamo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, paskirti iki 2024 m. balandžio 30 d. hidrotechnikos statinių techninį prižiūrėtoją, turintį teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas hidrotechnikos statiniuose. (Ataskaitos 4 priedas)
6.	Savivaldybių administracijų parengtų Melioracijos programų patikrinimas.	–	–
7.	Analizavimas statinių projektų, statybos procesų, statybos proceso dalyvių veiklos ir teikimas ministerijai pasiūlymų dėl normatyvinių statybos techninių ir paskirties dokumentų tobulinimo, įmonių ir specialistų kvalifikacijos atestatų galiojimo panaikinimo ir sustabdymo.	–	–

Vadovaujantis 2023 m. sausio 25 d. sutartimi Nr. 8P-23-11 ir 1 priedu Melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros 2023 m. darbų grafiku (toliau – 2023 m. darbų grafikas), per 2023 m. III ketvirtį (liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėn.) planuota atlikti melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą, parengiant ne mažiau kaip **17 vnt.** patikrinimų ar vertinimo aktų, atsakymų į gautus raštus, skundus, prašymus, užklausas, paklausimus, pranešimus.

Valstybinės priežiūros vykdytojai, vykdydami melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą, vadovaudamiesi 2023 m. sausio 25 d. sutartimi Nr. 8P-23-11 ir jos 1 priedu t. y. 2023 m. darbų grafiku, per 2023 m. III ketvirtį atliko iš viso **35** patikrinimus, kurių pasiskirstymas pagal patikrinimo rūšis yra pateikiamas 1 paveiksle:



pav. III ketvirtyje atliktų melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros darbų rezultatų pasiskirstymas pagal patikrinimo rūšis

Valstybinės priežiūros vykdytojai, vykdydami melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą, pagal 2023 m. darbų grafiką, III ketvirtyje **26** (dvidešimt šešiose) savivaldybėse (Akmenės r. sav., Biržų r. sav., Ignalinos r. sav., Elektrėnų sav., Jonavos r. sav., Joniškio r. sav., Kaišiadorių r. sav., Kretingos r. sav., Klaipėdos r. sav., Mažeikių r. sav., Molėtų r. sav., Pakruojo r. sav., Pasvalio r. sav., Panevėžio r. sav., Rokiškio r. sav., Tauragės r. sav., Telšių r. sav., Skuodo r. sav., Šakių r. sav., Širvintų r. sav., Šiaulių m. sav., Šilutės r. sav., Ukmergės r. sav., Varėnos r. sav., Vilkaviškio r. sav., Vilniaus r. sav.) teritorijose atliko **35** patikrinimus (detalesnė informacija apie atliktų patikrinimų skaičių, pobūdį ir kt. pateikiama lentelėje), iš jų:

- kompleksinis **1** (vienoje) Tauragės rajono savivaldybės veiklos melioracijos srityje patikrinimas, remiantis melioracijos techniniais reglamentais: MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, MTR 1.07.01:2006 „Melioracijos statinių statybos leidimas“, MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, MTR 1.1.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ (2023 m. darbų grafike ir Ataskaitoje eil. Nr. 1 Ataskaitos 1 priedas). Patikrinimo metu nustatyta, kad valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių techninė priežiūra ir kitos pavestos funkcijos atliekamos tinkamai, o vykdomų statybos darbų kokybė yra gera.

- savivaldybių teritorijose vykdomų ar įvykdytų melioracijos statinių statybos darbų kokybės ir biudžeto lėšų panaudojimo patikrinimai (2023 m. darbų grafike ir Ataskaitoje eil. Nr. 2, Ataskaitos 2 priedas) – **20** vnt. (Akmenės r. sav., Biržų r. sav., Ignalinos r. sav., Joniškio r. sav., Kaišiadorių r. sav., Kretingos r. sav., Mažeikių r. sav., Molėtų r. sav., Pakruojo r. sav., Pasvalio r. sav., Panevėžio r. sav., Rokiškio r. sav., Tauragės r. sav., Telšių r. sav., Skuodo r. sav., Šakių r. sav., Šilutės r. sav., Ukmergės r. sav., Varėnos r. sav., Vilkaviškio r. sav.). Atlikus melioracijos darbų ir valstybinės priežiūros patikrinimus visose dvidešimt savivaldybėse nebuvo nustatyta jokių pažeidimų, gera melioracijos darbų kokybė, naudojama tik statybos produktų, turinčių eksploatacinių savybių deklaracijas, nustatytų prioritetų ir tinkamų finansuoti išlaidų sąrašo laikymasis bei nebuvo nustatyta jokių trūkumų, todėl nebuvo pateikta jokių reikalavimų.

- 100 proc. dalyvavimas melioruotos žemės savininkų ir naudotojų skundų, susijusių su melioracijos įrenginiais ir statiniais nagrinėjime (taip pat ir Ministerijos pavedimu) (2023 m. darbų grafike ir Ataskaitoje eil. Nr. 4, Ataskaitos 3 priedas) – **10** vnt. (). Per III ketvirtį buvo gauta iš valstybinių institucijų **10** raštų iš jų: **2** (du) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos; **2** (du) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento, **1** (vienas) rajono savivaldybės administracijos, **1** (vienas) rajono savivaldybės administracijos, **1** (vienas) rajono savivaldybės administracijos, **1** (vienas) rajono savivaldybės administracijos, **1** (vienas) skyriaus, **1** (vienas) rajono savivaldybės administracijos plėtros skyriaus.

Žemės ūkio duomenų centras 2023 m. rugpjūčio 13 d. gavo pranešimą apie melioracijos pažeidimą žemės sklype, esančio [redacted] g. [redacted], [redacted] k., [redacted] sen., Vilniaus r. sav. Žemės ūkio duomenų centro Melioracijos skyriaus darbuotojai išanalizavo pranešime pateiktą informaciją, teritorijos archyvinę planinę melioracijos medžiagą bei parengė [redacted] rajono savivaldybės [redacted] kadastro vietovės dalies melioracijos planą M1:5 000. Žemės ūkio duomenų centro Melioracijos skyriaus projektų vadovė (inžinierė-inspektorė) Marytė Kmitienė 2023 m. rugpjūčio 17 d., kartu dalyvaujant [redacted] rajono savivaldybės administracijos [redacted] ūkio skyriaus vedėjui [redacted] ir dalyvavusiai sklypo, esančio [redacted] g. [redacted], [redacted] k., [redacted] sen., [redacted] r. sav. savininkei [redacted], atliko apžiūrą vietoje, kurios metu nustatė, kad šalia Sklypo prateka upė [redacted], kuri yra melioracijos statinių ir melioruotos žemės apskaitoje. Upės [redacted] vagoje buvo suformuota patvanka, kuri šiuo metu išardyta, vanduo prateka.

Sklypo savininkė [redacted] pažadėjo iki 2023 m. rugpjūčio 29 d. pašalinti nustatytus pažeidimus ir apie tai informuoti [redacted] rajono savivaldybės administracijos [redacted] ūkio skyriaus vedėją [redacted]. [redacted] rajono savivaldybės administracijos [redacted] ūkio skyriaus vedėjas 2023 m. rugpjūčio 28 d. el. paštu informavo, kad žemės sklypo savininkė [redacted] ištaisė nustatytus pažeidimus ir pateikė tai įrodančius dokumentus (fotonuotraukas).

[redacted] rajono savivaldybės administracijai pateikus raštą „Dėl atstovo delegavimo“ į sudaromą darbo grupę [redacted] žodinio prašymo nagrinėjimui buvo deleguotas Žemės ūkio duomenų centro Melioracijos skyriaus projektų vadovas (inžinierius-inspektorius) Donatas Zubrus. Apžiūroje dalyvaujant pareiškėjui [redacted], darbo grupė apžiūros metu vietovėje ([redacted] g. [redacted], [redacted] k., [redacted] sen., [redacted] r. sav.) nustatė, kad aplinkybės nėra pasikeitusios, rinktuvo įsiurbimas atsiradęs dėl kūdras ir augmenijos. Patikros vietovėje metu buvo surašytas 2023 m. rugsėjo 14 d. melioracijos statinių apžiūros aktas Nr. A-22, kuriame Žemės sklypo savininkas pasirašytinai su aplinkybėmis sutiko ir gedimą šalinti savo lėšomis.

Žemės ūkio duomenų centro Melioracijos skyriaus atsakingi darbuotojai išnagrinėjo Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos gavo 2023 m. rugsėjo 4 d. raštą Nr. D8(E)-5127 „Dėl skundo persiuntimo pagal kompetenciją“, [redacted] miesto savivaldybės administracijos [redacted] ir [redacted] 2023 m. liepos 25 d. raštą Nr. (22.29 Mr)SST-278, ir nustatė, kad Žemės ūkio duomenų centras neturi jokių duomenų apie nurodytose vietose esančią valstybei nuosavybės teise priklausančią melioruotą žemę ir melioracijos statinius ir kad pateiktuose raštuose nurodyti klausimai teisės aktų nuostatomis nėra priskirti Žemės ūkio duomenų centro kompetencijai.

Žemės ūkio duomenų centro Melioracijos skyriaus atsakingi darbuotojai išnagrinėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos [redacted] Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento raštus, Telšių rajono vietinio gyventojų, [redacted], pranešimus apie melioracijos pažeidimus parengė kadastro vietovių dalies melioracijos planus ir konstatavo, kad pranešimuose nurodyti klausimai nėra priskirti Žemės ūkio duomenų centro kompetencijai ir persiuntė juos nagrinėti [redacted], [redacted], [redacted] rajonų savivaldybių administracijoms. [redacted] rajono savivaldybės administracija 2023 m. rugpjūčio 28 d. raštu Nr. (4.1.9.E) D3-6463 „Dėl informacijos pateikimo“ informavo, kad Žemės ūkio skyrius 2023 m. gegužės 26 d. gavo paklausimą dėl

galimų pažeidimų melioracijos įrenginio – melioracijos griovio apsaugos zonoje žemės sklype adresu [redacted] g. [redacted] ir [redacted], [redacted] k., [redacted] r. sav. Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja [redacted] ir [redacted] rajono savivaldybės administracijos [redacted] skyriaus vyr. specialistas [redacted] 2023 m. liepos 25 d. atliko pakartotinę neplaninę apžiūrą pagal 2023 m. liepos 19 d. gautą Žemės ūkio duomenų centro raštą žemės sklypuose, adresu [redacted], [redacted] k., [redacted] r. Apžiūroje dalyvavo Žemės ūkio duomenų centro Melioracijos skyriaus inžinierė-inspektorė Angėlina Keliauskienė. Apžiūros metu nustatyta, kad žemės sklypai yra gyvenamųjų namų teritorijų paskirties. Juose yra suprojektuoti ir pastatyti vienbučiai gyvenamieji namai. Sklypai adresu [redacted], [redacted] k., [redacted] r. ribojasi su melioracijos grioviu GR-2, kuris įteka į [redacted]. Abu apžiūrėtus sklypus riboja tvora su betoniniu pamatu. Tvora pastatyta iki melioracijos griovio briaunos. Atlikus pateiktų dokumentų vertinimą, darytina išvada, kad tvora su betoniniu pagrindu ribojanti sklypus adresu [redacted], [redacted] k., [redacted] r. sav. pastatyta nesilaikant nustatytų reikalavimų ir išduotų techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti. Sklypo savininkams pateiktas pasiūlymas gera valia per protingą terminą (šešis mėnesius, **t. y. iki 2024 m. kovo 1 d.**) pašalinti esančius statinius esančius melioracijos įrenginio griovio GR-2 apsaugos zonoje. Iki nustatyto termino nepašalinus minėtų statinių iš melioracijos griovio GR-2 apsaugos zonos, Administracija turės teisę Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse numatyta tvarka reikalauti statinius pašalinti priverstinai.

[redacted] rajono savivaldybės administracijos [redacted] plėtros skyrius 2023 m. liepos 10 d. raštu Nr. R7-1251 „Dėl gauto skundo“ informavo, kad apžiūrėjus minėtą sklypą ir jame bei šalia jo esančius melioracijos statinius – griovius, drenažo sausintuvus bei rinktuvus nustatyta, kad valstybei priklausantiems melioracijos statiniams žala nėra padaryta. Drenažo sistemos Nr. 55, rinktuvo „b“ sausintuvo vietoje iškasta apytiksliai 5 kvadratinį metrų duobė gyvuliams girdyti. Drenažo sausintuvai pažeisti, tačiau greta esantiems žemės sklypams žalos nėra padaryta. Minėtas žemės sklypas nesiribuoja su į melioruotos žemės apskaitą įtrauktais grioviais. Apžiūrėjus greta žemės sklypo esančius melioracijos griovius – jokių pažeidimų nenustatyta. Žemės sklypo savininkas pripažino padaręs žalą melioracijos statiniams. [redacted] rajono savivaldybės administracijos [redacted] plėtros skyrius informavo, kad atskiru raštu pažeidėjas [redacted] bus įpareigotas per 1 mėnesį nuo rašto gavimo dienos atstatyti pažeistą sausintuvą bei užversti iškastą duobę.

- melioruotų plotų, valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių – vandens pralaidų, tiltų, tvenkinių ir kitų hidrotechninių statinių, griovių techninės priežiūros kontrolės patikrinimas (2023 m. darbų grafike ir Ataskaitoje eil. Nr. 5, Ataskaitos 4 priedas) – 4 vnt. (Joniškio r. sav., Širvintų r. sav., Ukmergės r. sav., Vilniaus r. sav.). Atlikus Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir kitų hidrotechninių statinių, griovių techninės priežiūros kontrolę, nebuvo nustatyta jokių pažeidimų, todėl ir nebuvo pateikta jokių rekomendacijų. Atliekant Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir kitų hidrotechninių statinių ir jų priežiūros kontrolę, buvo nustatyta teisės aktų reikalavimų pažeidimų, todėl pateiktas reikalavimas: Vilniaus rajonų savivaldybės administracijos direktoriui paskirti melioracijos ir hidrotechnikos statinių kasmetinei apžiūrai atlikti atsakingus asmenis arba pirkti šias paslaugas viešųjų pirkimų nustatyta tvarka. Įvykdžius

aktuose Nr. PA-67 ir PA-54 pateiktus reikalavimus, iki **2023 m. liepos 31 d.** informuoti Žemės ūkio duomenų centrą. Žemės ūkio duomenų centras iš Vilniaus rajono savivaldybės administracijos elektroninėmis ryšio priemonėmis 2023 m. birželio 16 d. gavo raštą Nr. A33(1)-6344. Savivaldybė Rašte prašė atsakyti į iškilusius klausimus, suformuojant paslaugos pirkimo užduotį melioracijos ir hidrotechnikos statinių kasmetinei apžiūrai atlikti. Dėl darbams atlikti reikalingų specialistų trūkumo, savivaldybė prašė pratęsti reikalavimų, nurodytų 2023 m. gegužės 10 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo akte Nr. PA-54, įvykdymo terminą iki 2024 m. II ketvirčio. Žemės ūkio duomenų centro Melioracijos skyriaus projektų vadovė (inžinierė-inspektorė) Marytė Kmitienė, vadovaudamasi Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.02:2016 „Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros taisyklės“, vélesniais jo pakeitimais bei atsižvelgdama į Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros atlikimo tvarkos aprašo nuostatas, pratęsė 2023 m. gegužės 10 d. melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo akte Nr. PA-54 įrašyto reikalavimo įvykdymo terminą iki **2024 m. balandžio 2 d.** Neįvykdžius reikalavimo iki nurodyto termino bus surašytas privalomasis nurodymas. Vykdamas Širvintų rajono ir Joniškio rajono savivaldybių teritorijose valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir kitų hidrotechninių statinių ir jų priežiūros kontrolę, buvo nustatyta pažeidimų, todėl ir buvo pateiktas reikalavimas, t. y. vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, 63.2 punktu, du kartus per metus vykdyti kasmetinę hidrotechnikos statinių techninę priežiūrą.

- III ketvirtyje nebuvo atliekamas savivaldybių administracijų parengtų ir patvirtintų Melioracijos programų tikrinimas, kadangi per I, II, ketvirčius buvo patikrintos visų 52 savivaldybių parengtos ir patvirtintos programos bei ištaisyti patikrinimo metu nustatyti trūkumai (2023 m. darbų grafike ir Ataskaitoje eil. Nr. 6).

Atsižvelgus į tai, kad nebuvo gauta jokio kreipimosi, todėl 2023 m. III ketvirtyje melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinė priežiūra **nebuvo atliekama** pagal 2023 m. darbų grafike ir Ataskaitoje numatytus šiuos darbus:

- patikrinimas išduotų techninių sąlygų pažeidimus, kai melioruotoje žemėje tiesiami keliai, kabeliai, dujotiekiai, kitos požeminės komunikacijos ar neturint techninių sąlygų melioruotoje žemėje dirbami kiti žemės ir statybos darbai (2023 m. darbų grafike ir Ataskaitoje eil. Nr. 3);

- analizuoti statinių projektus, statybos procesus, statybos proceso dalyvių veiklą ir teikti Ministerijai pasiūlymus dėl normatyvinių statybos techninių ir paskirties dokumentų tobulinimo, įmonių ir specialistų kvalifikacijos atestatų galiojimo panaikinimo ar sustabdymo (2023 m. darbų grafike ir Ataskaitoje eil. Nr. 7).

1 Lentelė. 2023 m. III ketvirtį savivaldybėse atliktų melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros darbų rezultatų pasiskirstymas pagal patikrinimo rūšis

Eil. Nr.	Patikrinimų/darbų rūšys	Rajono /savivaldybės pavadinimas	Iš viso, vnt. (III ketvirtis)
1.	Kompleksinis savivaldybių veiklos melioracijos srityje patikrinimas, remiantis melioracijos techniniais reglamentais.	Tauragės r. sav.	1
2.	Tikrinimas savivaldybių teritorijoje vykdomų ar įvykdytų melioracijos statinių statybos darbų kokybę ir biudžeto lėšų panaudojimą.	Akmenės r. sav., Biržų r. sav., Ignalinos r. sav., Joniškio r. sav., Kaišiadorių r. sav., Kretingos r. sav., Mažeikių r. sav., Molėtų r. sav., Pakruojo r. sav., Pasvalio r. sav., Panevėžio r. sav., Rokiškio r. sav., Tauragės r. sav., Telšių r. sav., Skuodo r. sav., Šakių r. sav., Šilutės r. sav., Ukmergės r. sav., Varėnos r. sav., Vilkaviškio r. sav.	20
3.	Patikrinimas išduotų techninių sąlygų pažeidimų, kai melioruotoje žemėje tiesiami keliai, kabeliai, dujotiekiai, kitos požeminės komunikacijos ar neturint techninių sąlygų melioruotoje žemėje dirbami kiti žemės ir statybos darbai.	-	-
4.	Dalyvavimas melioruotos žemės savininkų ir naudotojų skundų, susijusių su melioracijos statiniais, nagrinėjime (taip pat ir Žemės ūkio ministerijos pavedimu).	Elektrėnų sav., Jonavos r. sav., Kretingos r. sav., Klaipėdos r. sav., Širvintų r. sav., Šiaulių m. sav., Telšių r. sav., Vilniaus r. sav.	10
5.	Melioruotų plotų, valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių – vandens pralaidų, tiltų, tvenkinių ir kitų hidrotechninių statinių, griovių techninės priežiūros kontrolė.	Joniškio r. sav., Širvintų r. sav., Ukmergės r. sav., Vilniaus r. sav.	4

Eil. Nr.	Patikrinimų/darbų rūšys	Rajono /savivaldybės pavadinimas	Iš viso, vnt. (III ketvirtis)
6.	Savivaldybių administracijų parengtų ir patvirtintų melioracijos programų tikrinimas.	-	-
7.	Analizuoti statinių projektus, statybos procesus, statybos proceso dalyvių veiklą ir teikti ministerijai pasiūlymus dėl normatyvinių statybos techninių ir paskirties dokumentų tobulinimo, įmonių ir specialistų kvalifikacijos atestatų galiojimo panaikinimo ar sustabdymo.	-	-
Iš viso:			35

Atliekant melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros patikrinimus 2023 m. III ketvirtyje buvo nustatyta, kad **dažniausiai pažeidžiamos šių teisės aktų nuostatos:**

1) Lietuvos Respublikos melioracijos **įstatymo 6 straipsnio** „Melioruotos žemės savininkų ar kitų naudotojų pareigos“ Melioruotos žemės savininkai ar kiti naudotojai privalo:

a) **1 dalis** „naudoti pagal paskirtį ir prižiūrėti melioruotoje žemėje esančius melioracijos statinius, nuosavybės teise priklausančius žemės savininkui, ir skubiai remontuoti, jei dėl jų gedimo gali būti padaryta žalos kitų asmenų ar valstybės turtui, gamtinei aplinkai;“.

b) **4 dalis** „derinti žemės kasimo darbus su kitais, kurių turtui ar interesams gali būti padaryta žala, žemės savininkais ir institucijomis, patikėjimo teise valdančiomis valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius;“.

2) Lietuvos Respublikos **specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 92 straipsnio** „Specialiosios žemės naudojimo sąlygos melioruotoje žemėje“:

a) **2 dalies** „Melioruotoje žemėje, Statybos įstatyme ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro nustatyta tvarka negavus savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto savivaldybės administracijos atstovo pritarimo projektui ar numatomai veiklai, draudžiama:“

3) Lietuvos Respublikos **specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 93 straipsnio 2 dalis** „Bendrojo naudojimo drenažo rinktuvų apsaugos zona – žemės juosta išilgai drenažo rinktuvo, kurios ribos yra po 15 metrų į abi puses nuo rinktuvo ašies. Tiksliai nustačius (atsikalus) drenažo rinktuvo buvimo vietą ir suderinus su savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotu savivaldybės administracijos atstovu, – po 5 metrus į abi puses nuo drenažo rinktuvo (išskyrus taršos šaltinius).“, kadangi vadovaujantis minėto įstatymo **94 straipsnio 3 punktu** melioracijos statinių apsaugos zonose draudžiama įrengti dirbtinius vandens telkinius.

4) Melioracijos techninio reglamento **MTR 1.12.01:2008** „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-218 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“:

- a) **32.1. papunktis** „draudžiama važinėti per griovius nenustatytose vietose, jų šlaituose ganyti gyvulius ir kūrenti ugnį“;
- b) **32.2. papunktis** „nustatoma (matuojant nuo griovio šlaito viršutinės briaunos) 15 m pločio griovio priežiūros juosta, kurioje draudžiama statyti statinius (išskyrus hidrotechnikos), tvirti tvoras, sodinti medžius ir krūmus, ir 1 m pločio daugiamečių žolių apsauginė juosta, kurią galima arti tik persėjant žolę.“;
- s) **52.1 punktas** „Saugant požeminį drenažo tinklą draudžiama: be žemės savininko žinios ir derinimo su institucijomis, patikėjimo teise valdančiomis valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius, kasti melioruotą žemę giliau kaip 0,7 m;“;
- d) **53 punktas** „Valstybei nuosavybės teise priklausančiams ir bendro naudojimo drenažo rinktuvams nustatoma po 15 m į abi puses nuo rinktuvo ašinės linijos apsauginė juosta, kurioje draudžiama statyti statinius, sodinti medžius ir krūmus, o galimiems taršos šaltiniams (fermoms, mėšlidėms ir kt.) – po 20 m į abi puses apsauginė juosta [9.15]. Tik tiksliai nustatčius (atsikalus) drenažo rinktuvo buvimo vietą ir suderinus su savivaldybės melioracijos specialistais, statinius galima statyti arčiau, bet ne mažesniu kaip 5 m atstumu nuo drenažo rinktuvo.“.

5) Dirbtinių nepratekamų paviršinių **vandens telkinių įrengimo** ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų **aprašo**, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-590/3D-583 „Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“:

- a) **9.3 papunktis** „pažeistos valstybei priklausančios ar turinčios įtakos trečiųjų asmenų žemių sausinimui melioracijos sistemos ir statiniai.“;
- b) **20 punktas** „Planuojant įrengti dirbtinį vandens telkinį melioruotoje žemėje, jo įrengimo vieta turi būti suderinta su savivaldybe, kuri patikėjimo teise valdo ir naudoja valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius.“.

Žemės ūkio duomenų centro Melioracijos skyriaus atsakingi darbuotojai per 2023 m. III ketvirtį išnagrinėjo Žemės ūkio ministerijos parengtą ir pateiktą derinti teisės akto projektą ir raštą:

- 1) Teisės akto projektas: Nr. 23-12201 „Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-218 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo“;
- 2) Žemės ūkio ministerijos 2023-07-27 raštas Nr. 2D-1949 (3.1 E) „Dėl informacijos pateikimo“.

Žemės ūkio duomenų centras elektroninio ryšio priemonėmis gavo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-218 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą Nr. 23-12201 (toliau – Projektas) su prašymu pateikti išvadas.

Žemės ūkio duomenų centras pagal kompetenciją išnagrinėjo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pateiktą derinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo projektą, 2023-08-29 raštu Nr. 1S-11021 „Dėl teisės akto projekto Nr. 23-12201 derinimo“) pateikė išvadą įsakymo projektui ir atkreipė dėmesį į tai, kad 2023 m. birželio 15 d. yra priimtas Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo Nr. I-323 7 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIV-2069, kuriuo nuo 2024 m. sausio 1 d. nutarta pakeisti Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: „2. Melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą atlieka žemės ūkio ministro įgaliota institucija“.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 3D-519 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą, Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymą, Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymą ir Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymą“ (toliau – Įsakymas) Žemės ūkio agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pavesta vykdyti žemės ūkio ministro įgaliotos institucijos funkcijas, nustatytas Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje, Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 15 straipsnyje, Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 31 straipsnio 3, 5 ir 6 dalyse, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje. Įsakymo 2 dalyje nustatyta, kad Įsakymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2023 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 668 „Dėl viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros pertvarkymo“ sutiko, kad viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra nuo 2024 m. sausio 1 d. būtų pertvarkyta į biudžetinę įstaigą Žemės ūkio agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos, įgaliodama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją įgyvendinti valstybės, kaip po pertvarkymo veikiančios biudžetinės įstaigos savininkės, teises ir pareigas.

Atsižvelgiant į tai, kad Žemės ūkio duomenų centras nuo 2024 m. sausio 1 d. nebeatliks melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros, Žemės ūkio duomenų centro teikiamo derinti Projekto 2 punktu keičiamas 8 punktas, koks jis dabar išdėstytas Projekte, galiotų tik iki 2023 m. gruodžio 31 d., o nuo 2024 m. sausio 1 d. turėtų būti išdėstytas taip: „8. Melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą atlieka Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.“

Projekto 61 punkte nustatytas rinktuvų ir sausintuvų persikirtimuose su inžineriniais tinklais saugus vertikalusis atstumas 1 metras yra per didelis. Tiesiant kabelį 1 metro gylyje, susikirtimuose su drenažu tektų įrenginėti drenažui diukerius. Pagal Statybos techninį reglamentą STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-309 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir

sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas" patvirtinimo", 77,3 papunktį, tarp vamzdyno ir 35 kV įtampos jėgos kabelio ir elektroninio ryšio kabelio – 0,5 m; o 77.5 papunktį tarp bet kurios kitos paskirties vamzdynų (išskyrus nuotakyną, kertantį vandentiekį ir nuodingų bei dvokiančių skysčių vamzdynus) – 0,2 m. Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta aukščiau, siūlome Projekto 61 punkte numatomą vertikalųjį atstumą tarp drenažo ir inžinerinių komunikacijų taisyti iki 0,5 m. Daugiau pastabų dėl Projekto Žemės ūkio duomenų centras neturi.

Žemės ūkio duomenų centras iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos elektroninėmis ryšio priemonėmis gavo 2023 m. liepos 27 d. raštą Nr. 2D-1949 (3.1 E) „Dėl informacijos pateikimo“ kartu su pridedamu dokumentu (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2023 m. liepos 25 d. raštu Nr. (1.39 E) 7R-2962 „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse įtvirtintos administracinės nuobaudos – įspėjimo“), kuriuo buvo prašoma pagal kompetenciją peržiūrėti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse straipsnius ir straipsnių dalis, kurių sankcijose kaip administracinės nuobaudos numatyti tiek įspėjimas, tiek bauda. Taip pat prašoma iki 2023 m. rugpjūčio 7 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai pateikti informaciją pagal minėtame rašte keliamus klausimus.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 28 d. įgaliojimo Nr. 9P-5 „Dėl administracinio nusižengimo protokolų surašymo“ ir Žemės ūkio duomenų centro Administravimo departamento direktorės, atliekančios generalinio direktoriaus funkcijas, 2023 m. kovo 2 d. perįgaliojimų pagrindu, Žemės ūkio duomenų centro Melioracijos skyriaus vadovas, projektų vadovas (inžinierius-inspektorius) ir inžinierius-inspektorius yra įgalioti surašyti administracinio nusižengimo protokolus dėl administracinių nusižengimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 256, 348, 505 ir 507 straipsniuose.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad aukščiau nurodytuose ANK straipsniuose, dėl kurių pažeidimo Žemės ūkio duomenų centro vadovas, Melioracijos skyriaus vadovas, projektų vadovas (inžinierius-inspektorius) ir inžinierius-inspektorius gali surašyti administracinio nusižengimo protokolus, yra numatyta vienintelė taikytina sankcija – bauda.

Žemės ūkio duomenų centras 2023 m. rugpjūčio 3 d. raštu Nr. 1S-9871 „Dėl informacijos pateikimo“ informavo, kad dėl aukščiau nurodytos aplinkybės, Žemės ūkio duomenų centras pagal kompetenciją negali atsakyti į Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2023 m. liepos 25 rašte Nr. (1.39 E) 7R-2962 „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse įtvirtintos administracinės nuobaudos – įspėjimo“ keliamus klausimus (Ataskaitos 5 priedas).

Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro
Melioracijos skyriaus vadovė

Reda Bankauskaitė